

令和 02 年度 (繰越)		調査	
市道今宿7号線舗装工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道第4号 (交)		新潟県村上市 九日市 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,148,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 80 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=79.2m ・上層路盤 (M-40) A=443m <sup>2</sup> ・表層 (⑤密粒度アスコン(新20FH)) A=186m <sup>2</sup> ・表層 (⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型) A=420m <sup>2</sup> ・表層 (⑨密粒度アスコン(13F)B) A=175m <sup>2</sup>	変更  設計概要	

村上市



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
舗装								
舗装工				式		1,947,808		
舗装準備工				式		1,854,357		
不陸整正 車道部				式		33,529		
				一式			不陸整正 補足材料無し	
							178	m2
不陸整正 歩道部				一式				
							不陸整正 補足材無し	
							36	m2
アスファルト舗装工				式		1,820,828		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm				一式				
							上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40  443 m2	
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超				一式				
							表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 186 m2	
表層(車・路) 材料種類:⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超				一式				
							表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 420 m2	
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F)B, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上				一式				
							表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F)B 175 m2	
区画線工				式		93,451		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工								
				式		93,451		
溶融式区画線 車道中央線								
				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白	
							56	m
溶融式区画線 車道外側線								
				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白	
							130	m
溶融式区画線 車道境界線								
				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白	
							61	m
溶融式区画線 停止線								
				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 実線 45cm, 白	
							18	m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
溶融式区画線 ゼブラ帯				一式				
							区画線設置 溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白	
							10	m
溶融式区画線 矢印標示(直進左折)				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白	
							7	m
溶融式区画線 矢印標示(右折)				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白	
							9	m
直接工事費								
						1,947,808		
安全費								
				式		114,000		
安全管理員								
				式		114,000		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	42,000	
共通仮設費 (率分)					
				466,000	
共通仮設費計					
				622,000	
純工事費					
				2,569,808	
現場管理費 (率分)					
				1,245,000	
現場管理費計					
				1,245,000	
工事原価					
				3,814,808	
工事原価計					
				3,814,808	
一般管理費等					
				864,192	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等								
計						865,192		
工事価格								
						4,680,000		