

令和 03 年度		調査	
小規模治山(北中)工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 北中地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,370,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 121 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	令和3年度 小規模治山(北中)工事 施工延長 L=29.8m ・流路工 L=29.8m ・護岸工 一式	変更  設計概要	

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***								
治山								
護岸工						3,260,400		
護岸工 (コンクリート)						3,260,400		
護岸						2,545,053		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し	45.8		m3					
型枠	121.4		m2					
吸出し防止材設置	3.7		m2					
排水管設置	17.6		m					

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m								
	5			本				
土工								
掘削								
	21.1			m <sup>3</sup>				
床掘り								
	63.1			m <sup>3</sup>				
路床盛土								
	6.6			m <sup>3</sup>				
埋戻し								
	42.3			m <sup>3</sup>				
掘削面仕上げ 砂・砂質土								
	46.3			m <sup>2</sup>				
機械切土法面整形 山腹法面 バックホウ（排出ガス対策型） 砂・砂質土								
	33.1			m <sup>2</sup>				
土のう工  土木コードSWB25610								
	50			袋				

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
小口止								
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し	0.4		m	3				
型枠	1.6		m	2				
掘削面仕上げ 砂・砂質土	0.7		m	2				
No.1帯工								
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し	4.6		m	3				
型枠	11.8		m	2				
打継面清掃	4.6		m	3				
キャットウォーク設置・撤去	5.1		m					

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土工								
床掘り								
		13.9		m3				
埋戻し								
		3.8		m3				
掘削面仕上げ 砂・砂質土								
		5.4		m <sup>2</sup>				
No.2帯工								
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し								
		6.1		m3				
型枠								
		14.3		m2				
打継面清掃								
		6.1		m3				
土工								

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り				
	10.5	m3		
埋戻し				
	5.2	m3		
掘削面仕上げ 砂・砂質土				
	7.1	m <sup>2</sup>		
キャットウォーク設置・撤去				
	6.8	m		
管設置				
			13,606	
排水管設置				
	1.2	m		
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m				
	1	本		
排水管設置				
	1.4	m		
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m				
	1	本		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
側溝				701,741	
	ベンチフリューム側溝据付 1種350 B 350mm×H 235mm×L 2000mm 標準箇所 172 kg/個	28.1	m		
撤去工					
	構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し 空石積	2.7	m3		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し 練石積	3.9	m3		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	3.8	m3		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	0.9	m3		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	0.1	m3		
	ふとんかご 撤去	1	m		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬								
	6.6		m3					
殻運搬								
	4.8		m3					
処分費								
	12.2		t					
処分費								
	15.5		t					
仮設工								
土のう工（設置・撤去） 小口並べ								
	0.7		m <sup>2</sup>					
廻排水工 設置・撤去 3ヶ月未満 硬質塩化ビニル管VU300mm								
	50.1		m					
水替工（小口径） 作業時排水：16日 6～30m <sup>3</sup> /h未満、ポンプ口径100mm（1台）								
	1		式					
床掘り								
	24.1		m3					



# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
路床盛土								
	1.8		m3					
埋戻し								
	4.6		m3					
直接工事費								
						3,260,000		
共通仮設費 (率分)								
						495,000		
共通仮設費								
						495,000		
純工事費								
						3,755,000		
現場管理費								
						1,717,000		
工事原価								
						5,472,000		
工事原価計								
						5,472,000		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 (契約保証費 除く)								
						1,226,000		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等								
						1,228,000		
工事価格								
						6,700,000		