

令和 03 年度				調査			
準用河川山屋川改修工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神河第1号				村上市山屋地内			
		実施・元		変更			
設計額		5,665,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 110 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=26m ・築堤盛土 V=30m3 ・かご工 (ふとんかご) L=78m ・仮設工 N=1式			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

（単位：円）

項 目	実 施		変 更 （ 1 回 目 ）			変 更 （ 2 回 目 ）		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	5,150,000							
本 工 事 費	5,150,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	515,000							
本 工 事 費	515,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	5,665,000							
本 工 事 費	5,665,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸					
			式	2, 332, 195	
河川土工					
			式	490, 890	
盛土工					
			式	232, 890	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					30 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
土材料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土材料 宮ノ下産レキ混り土
					30 m3
法面整形工					
			式	18,960	
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し, 現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
					50 m2
残土処理工					
			式	239,040	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					80 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 西興屋地内残土受入施設
					80 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
根固め工					
			式	1,078,274	
作業土工					
			式	134,134	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					80 m3
埋戻し 土質:土砂					
			一式		
					埋戻し
					20 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					30 m2
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
						20 m3
土材料						
				一式		
						土材料 宮ノ下産レキ混り土
						20 m3
かご工						
				式	944,140	
ふとんかご 幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ 50cm×幅120cm, 詰石種類:栗石又は割栗石, 詰						
				一式		
						ふとんかご 設置
						パネ式・網目13cm・#10 78 m
						土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立 植生土のう、転用土
						4 m2
付帯道路工						
				式	47,384	
側溝工						
				式	47,384	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:U型側溝					
			一式		
					U型側溝 再利用撤去・据付け
					8 m
仮設工					
			式	715,647	
工事用道路工					
			式	481,874	
工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
					土材料
					20 m3
					路体(築堤)盛土
					20 m3
					掘削
					20 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								20	m3
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去									
					一式				
								敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	
								270	m2
								敷鉄板賃料 22×1524×3048	
								60	枚
土のう									
					一式				
								大型土のう工 製作・設置, 6m以下	
								34	袋
								大型土のう工 撤去, 6m以下	
								34	袋
水替工									
					式		233,773		
ポンプ排水 排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ設置・撤去	2箇所
								ポンプ運転 0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日
直接工事費									
							2, 332, 195		
運搬費									
					式		340, 416		
仮設材運搬費									
					式		340, 416		
								仮設材等の運搬	48 t
								仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	48 t
共通仮設費 (率分)									
							284, 000		
共通仮設費計									
							624, 416		

03-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							2,956,611		
現場管理費（率分）									
							1,257,000		
現場管理費計									
							1,257,000		
工事原価									
							4,213,611		
工事原価計									
							4,213,611		
一般管理費等									
							935,389		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							936,389		
工事価格									
							5,150,000		

03-実施-一般-7001-当初