

令和 03 年度		調査	
普通河川シバシリ川堆積土砂撤去工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
朝河維第2号		村上市 檜原 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,959,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 04 年 03 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	堆積土砂撤去 掘削工 V=210m3 土砂処分 V=210m3 仮設工 一式	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸			式	1,458,822	
河川土工			式	1,276,611	
掘削工			式	234,150	
河床等掘削			一式		
					掘削
					210 m3
残土処理工			式	1,042,461	
土砂等運搬			一式		
					小運搬(不整地運搬車) クローラ型 2.0t積(油圧ダンプ式) 砂・土砂 平均 L=120m 210 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルーズ)
					210 m3
					土砂等運搬
					210 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					210 m3
仮設工					
			式	182,211	
土留・仮締切工					
			式	20,120	
土のう積					
			一式		
					大型土のう工 製作・設置 製作・設置, 6m以下
					4 袋
					大型土のう工 撤去 撤去, 6m以下
					4 袋

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	69,480	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転 40以上120(m3/h)未満, 作業時排水 日
交通管理工					
			式	78,480	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 6 人日
敷鉄板					
			式	14,131	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 37 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×3048 8 枚

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,458,822	
運搬費			式	64,896	
仮設材運搬費			式	64,896	
					仮設材等の運搬 往復
					12.8 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)
					6.4 t
共通仮設費 (率分)				140,000	
共通仮設費計				204,896	
純工事費				1,663,718	
現場管理費 (率分)				593,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						593,000		
工事原価								
						2,256,718		
工事原価計								
						2,256,718		
一般管理費等								
						433,282		
一般管理費等計								
						433,282		
工事価格								
						2,690,000		