

令和 03 年度		調査	
普通河川寺小路川堆積土砂撤去工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
朝河維第3号		村上市 板屋越 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,531,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 04 年 03 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	堆積土砂撤去 掘削工 V=250m3 土砂処分 V=250m3 仮設工 一式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸			式	1,745,136	
河川土工			式	1,538,025	
掘削工			式	278,750	
河床等掘削			一式		
					掘削
					250 m3
残土処理工			式	1,259,275	
土砂等運搬			一式		
					小運搬(不整地運搬車) クローラ型 2.0t積(油圧ダンプ式) 砂・土砂 平均L=60m 250 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルーズ)
					250 m3
					土砂等運搬
					250 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					250 m3
仮設工					
			式	207,111	
土留・仮締切工					
			式	20,120	
土のう積					
			一式		
					大型土のう工 製作・設置 製作・設置, 6m以下
					4 袋
					大型土のう工 撤去 撤去, 6m以下
					4 袋

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	81,060	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転 40以上120(m3/h)未満, 作業時排水 日
交通管理工					
			式	91,560	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 7 人日
敷鉄板					
			式	14,371	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 37 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×3048 8 枚

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,745,136	
運搬費			式	74,035	
仮設材運搬費			式	74,035	
					仮設材等の運搬 往復
					12.8 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)
					6.4 t
共通仮設費 (率分)				168,000	
共通仮設費計				242,035	
純工事費				1,987,171	
現場管理費 (率分)				709,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						709,000		
工事原価								
						2,696,171		
工事原価計								
						2,696,171		
一般管理費等								
						513,829		
一般管理費等計								
						513,829		
工事価格								
						3,210,000		