

令和 03 年度		調査	
市道今宿7号線舗装その2工事 (実施)		設計書	
設計			
工事番号		施工地	
村道第6号 (交)		新潟県村上市 九日市 地内	
実施・元		変更	
設計額	2,376,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=35.7m ・表層(㊦密粒度アスコン(新20FH)改質I型) A=132m <sup>2</sup> ・表層(㊧密粒度アスコン(13F)B) A=33m <sup>2</sup>	変更 設計概要	

村上市



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
道路改良				式		748,812		
構造物撤去工				式		748,812		
運搬処理工				式		748,812		
殻積込 殻種別:アスファルト殻				一式				
							積込	
							124	m3
殻運搬 殻種別:アスファルト殻				一式				
							殻運搬	
							124	m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					291 t
舗装					
			式	403,283	
舗装工					
			式	354,024	
舗装準備工					
			式	27,555	
不陸整正 車道部					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					132 m2
不陸整正 歩道部					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					33 m2
アスファルト舗装工					
			式	326,469	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
表層(車・路) 材料種類:⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超				一式				
							表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 132 m2	
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F)B, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上				一式				
							表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F) 33 m2	
区画線工				式		49,259		
区画線工				式		49,259		
溶融式区画線 車道中央線				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 30 m	
溶融式区画線 車道外側線				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白	
							71	m
溶融式区画線 車道境界線				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白	
							29	m
溶融式区画線 停止線				一式				
							区画線設置 溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白	
							7	m
溶融式区画線 矢印標示 (直進左折)				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白	
							7	m
溶融式区画線 矢印標示 (右折)				一式				
							区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白	
							9	m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						1,152,095		
共通仮設費 (率分)								
						193,000		
共通仮設費計								
						193,000		
純工事費								
						1,345,095		
現場管理費 (率分)								
						485,000		
現場管理費計								
						485,000		
工事原価								
						1,830,095		
工事原価計								
						1,830,095		
一般管理費等								
						329,905		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計								
						329,905		
工事価格								
						2,160,000		