

令和 3 年度		調 査	
道の駅前マンホールポンプNo.1ポンプ取替工事 実施		設 計	
設計書			
工 事 番 号		施 行 地	
特下朝修第3-29号		村上市 猿沢 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,211,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	( 円 )	( 円 )	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 72 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間( 付与日数 日間 ) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	着脱式水中汚水ポンプ(ボルテックスポンプ)取替 1基 (1号基) Φ65mm×0.3m <sup>3</sup> /min×14.0m×5.5kw×200V×4P×50Hz	変 更  設計概要	



## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **											
機械設備	道の駅前マンホールポンプ 1号機 着脱式水中汚水ポンプ(ボルテックスポンプ)本体取替 既設バルマウス再利用										
機器費								1,440,000			
	Φ65mm×0.3m <sup>3</sup> /min×14.0m×5.5kw×200V×50Hz×4P×50Hz 塗装(エポキシ樹脂)メーカー標準 浸水検知器・オートカット付 羽根車材質SCS13 ケーブル20m付	1			基						機器費は現場持込価格とする。
直接工事費											
労務費								60,160			
	汚水ポンプ据付 機械設備据付労務費	1			式						施工 第0-0001号内訳表
	汚水ポンプ据付 一般労務費	1			式						施工 第0-0002号内訳表
	既設ポンプ撤去 既設品撤去 一般労務費	1			式						施工 第0-0003号内訳表
直接経費								868			
	機械経費	1			式						

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設費									78,236		
	仮設費	1			式				52,836		
	交通誘導警備員B	2			人				25,400		
直接工事費計									139,264		
間接工事費	共通仮設費	1			式				95,757		
	純工事費	1			式				235,021		
	現場管理費	1			式				135,795		
	据付間接費	1			式				21,960		
間接工事費計									253,512		
据付工事原価									392,776		
工事原価									1,832,776		
一般管理費	一般管理費	1			式				177,224		

**\*\* 本工事費 \*\* 内訳表**

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格				2,010,000	
消費税相当額				201,000	
工事費				2,211,000	