

令和 03 年度				調査		
市道藤沢停車場線桃崎人道橋補修準備工事（実施）				設計書		
設計						
工事番号			施工地			
村道維第12号（補）			新潟県村上市 藤沢ほか 地内			
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		4,829,000 円		円		
契 約 額		円		円		
（内消費税額）		（ 円 ）		（ 円 ）		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 04 年 03 月 31 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日		
実 施 （元） 設計概要		施工延長 L=356m ・区画線工（溶融式区画線） L=511m ・防護施設工（仮設防護柵） N=15回		変 更 設計概要		

消費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	4,390,000							
本 工 事 費	4,390,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	439,000							
本 工 事 費	439,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	4,829,000							
本 工 事 費	4,829,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	1,406,794	
区画線工					
			式	440,614	
区画線工					
			式	440,614	
溶融式区画線 車道外側線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					350 m
溶融式区画線 通行帯境界線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					30 m
溶融式区画線 車道中央線(破線)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白
					120 m
溶融式区画線 停止線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白
					4 m
溶融式区画線 ドットライン					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 破線 30cm, 白
					7 m
区画線消去 車道外側線					
			一式		
					区画線消去 削取り式,
					350 m
区画線消去 通行帯境界線					
			一式		
					区画線消去 削取り式,
					23 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線消去 車道中央線(破線)					
			一式		
					区画線消去 削取り式,
					105 m
区画線消去 車道中央線(実線)					
			一式		
					区画線消去 削取り式,
					100 m
区画線消去 右折矢印					
			一式		
					区画線消去 削取り式,
					13 m
区画線消去 停止線					
			一式		
					区画線消去 削取り式,
					6 m
仮設工					
			式	966, 180	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護施設工					
			式	652,260	
支給品運搬 運搬, H型鋼付き仮設ガードレール(H=300, L=5m) 基地～仮置き場			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					15 回
仮設防護柵 設置, H型鋼付き仮設ガードレール(H=300, L=5m) 仮置き場～現地			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					15 回
交通管理工			式	313,920	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					24 人日
直接工事費					
				1,406,794	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
安全費					
			式	213,000	
安全施設等					
			式	213,000	
共通仮設費（率分）					
				471,000	
共通仮設費計					
				684,000	
純工事費					
				2,090,794	
現場管理費（率分）					
				1,494,000	
現場管理費計					
				1,494,000	
工事原価					
				3,584,794	
工事原価計					
				3,584,794	

03-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等						
					805,206	
一般管理費等計						
					805,206	
工事価格						
					4,390,000	

03-実施一般-0001-当初