令和　０３　年度 市道上助渕52号線安全施設設置（ゼロ市債）工事（実施）　設計書	調　査	
	設　計	

工事番号	施工地
神道維第1号（臨）	村上市上助渕地内

	実施・元	変更
設計額	9,647,000　円	円
契約額 （内消費税額）	円 （　円）	円 （　円）
工事・履行日数	工事日数　120　日間 又は　完成期限　年　月　日	日間（付与日数　日間） 完成期限　年　月　日

実施（元）設計概要	・交通遮断機設置　N=2基	変更設計概要	

村上市神林支所

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊ 本工事費 ＊＊				
道路改良		式	25,994	
道路土工		式	9,906	
残土処理工		式	9,906	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)		一式		
				土砂等運搬 3　m3
残土等処分		一式		
				残土等処分 3　m3
構造物撤去工		式	16,088	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
構造物取壊し工		式	14,471	
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下		一式		
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 16　m
舗装版破砕		一式		
				舗装版破砕積込(小規模土工) 4　m2
運搬処理工		式	1,617	
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		一式		
				殻運搬 0.2　m3
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		一式		

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
				処分費(t) 0.5 t
舗装		式	4,527,023	
舗装工		式	13,460	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	13,460	
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,仕上り厚:120mm		一式		
				下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 3 m2
上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm		一式		
				上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-40 3 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m		一式		

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
				表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 3　m2
防護柵工		式	4,139,011	
防止柵工		式	4,127,174	
門扉 門扉種別:片開き		一式		
				交通遮断機設置 添架式 SG-3型相当品 2　基
				受け支柱設置 基礎式 SG-3型相当品用 2　基
				基礎砕石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 0.5　m2
作業土工		式	11,837	
床掘り 土質:土砂		一式		

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
				床掘り 3　m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂		一式		
				埋戻し 1　m3
土材料		一式		
標識工		式	273,200	
小型標識工		式	273,200	
標識柱 柱規格:単柱式 径89.1,柱長さ:5m,施工規模: 2基以下		一式		
				標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ89.1, 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電 施工規模2基以下 2　基
標識板 標識板規格:2.0m2未満		一式		

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
				標識板設置 新設，2.0m2未満 裏面塗装無 2　m2
道路付属施設工		式	37,852	
道路付属物工		式	37,852	
視線誘導標 視線誘導標規格:,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満		一式		
				道路付属物設置工 土中建込，反射体両面 10本未満，反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 4　本
仮設工		式	63,500	
交通管理工		式	63,500	
交通誘導警備員		一式		
				交通誘導警備員B 5　人日

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
直接工事費			4,553,017	
共通仮設費（率分）			698,000	
共通仮設費計			698,000	
純工事費			5,251,017	
現場管理費（率分）			1,946,000	
現場管理費計			1,946,000	
工事原価			7,197,017	
工事原価計			7,197,017	
一般管理費等			1,570,983	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数　　量	単　位	金　　額	備　　考
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,572,983	
工事価格				8,770,000	