

令和 03 年度		調査	
市道上野・猿沢線区画線修繕（ゼロ市債）工事实施		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第8号		村上市 猿沢他 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	5,236,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	区画線工 外側線 (水性ペイントW=0.15m) L=3520m 止まれ (溶融式手動W=0.15m) L= 24m 停止線 (溶融式手動W=0.45m) L= 2m 区画線消去 (外側線W=0.15m) L=1800m	変 更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **					
道路修繕		式			
区画線工		式			
区画線工		式			
°イ)式区画線		一式			
区画線設置 (外側線)		m		3,520	
溶融式区画線		一式			
区画線設置 止まれ		m		24	
区画線設置 停止線		m		2	
区画線消去		一式			
区画線消去		m		1,800	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		24	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
区画線工			式	1,707,186	
区画線工			式	1,402,386	
区画線工			式	1,402,386	
〆 〆 式区画線 施工方法区分: 〆 〆 式 水性型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 加熱			一式		
					区画線設置 (外側線) 〆 〆 式水性型, 実線 15cm, 白 3,520 m
熔融式区画線 施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し			一式		
					区画線設置 止まれ 熔融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 24 m
					区画線設置 停止線 熔融式手動, ゼブラ 45cm, 白 2 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線消去			一式		
					区画線消去 削取り式, 1,800 m
仮設工			式	304,800	
交通管理工			式	304,800	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B 24 人日
直接工事費				1,707,186	
共通仮設費 (率分)				572,000	
共通仮設費計				572,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						2,279,186		
現場管理費 (率分)								
						1,606,000		
現場管理費計								
						1,606,000		
工事原価								
						3,885,186		
工事原価計								
						3,885,186		
一般管理費等								
						873,814		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						874,814		
工事価格								
						4,760,000		