

令和 03 年度		調査	
山居3号排水路ほか防草コンクリート舗装(ゼロ市債)工事(設計書 実施)		設計	
工事番号		施工地	
村排維第2号(臨)		村上市南町二丁目ほか地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,905,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長L=383.2m コンクリート打設工 A=480m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持					
			式	1,784,616	
排水構造物工					
			式	1,695,716	
防草コンクリート					
			式	1,695,716	
張りコンクリート コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%,コン クリート夜間割増:無し			一式		
					基面整正
					415 m2
					型枠工
					38 m2
					コンクリート打設工
					480 m2
					目地板
					38 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート現場内運搬 生コンクリート運搬
		21			m3
					コンクリート現場内運搬 生コンクリート運搬
		3			m3
					養生工
		480			m2
仮設工					
			式	88,900	
交通管理工					
			式	88,900	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					7 人日
直接工事費					
				1,784,616	
共通仮設費（ 率分）					
				193,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				193,000	
純工事費				1,977,616	
現場管理費（率分）				916,000	
現場管理費計				916,000	
工事原価				2,893,616	
工事原価計				2,893,616	
一般管理費等				656,384	
一般管理費等計				656,384	
工事価格				3,550,000	