

令和 03 年度				調査			
準用河川恵ビス川暗渠管補修（ゼロ市債）工事（実施）				設計書			
設計							
工事番号				施工地			
山河維第2号（臨）				村上市府屋地内			
		実施・元		変更			
設計額		8,569,000 円		円			
契約額		円		円			
（内消費税額）		（円）		（円）			
工事・履行日数		工事日数 120 日間		日間（付与日数 日間）			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=113.8m 管路工（クリスタルライニング工） A=48m2			変更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

準用河川恵ビス川暗渠管補修（ゼロ市債）工事

消 費 税 総 括 表

（単位：円）

項 目	実 施		変 更 （ 1 回 目 ）			変 更 （ 2 回 目 ）		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	7,790,000							
本 工 事 費	7,790,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	779,000							
本 工 事 費	779,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	8,569,000							
本 工 事 費	8,569,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	4,104,034	
クリスタルライニング工						
				式	4,104,034	
防食被覆工						
				式	4,104,034	
前処理工						
				一式		
						洗浄工 矩形渠
						48 m2
						ケレン工 電動工具ケレン工
						48 m2
						防錆剤塗布工
						48 m2
						下地調整工 断面修復 矩形渠
						48 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								Vカット工	
								1	箇所
								断面復旧工	
								1	箇所
接着補強工									
					一式				
								補強工 矩形渠 炭素繊維 1 層	
								48	m2
仮設工									
					式		181,440		
仮設工									
					式		181,440		
換気工									
					式		54,440		
換気工									
					一式				
								換気設備工	
									日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	127,000	
交通誘導警備員					
			一式		
直接工事費					
				4,285,474	
共通仮設費（率分）					
				438,000	
共通仮設費計					
				438,000	
純工事費					
				4,723,474	
現場管理費（率分）					
				1,655,000	
現場管理費計					
				1,655,000	
工事原価					
				6,378,474	

03-実施-下水-0395-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							6,378,474		
一般管理費等									
							1,409,526		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,411,526		
工事価格									
							7,790,000		

03-実施-下水-0395-当初