

令和 03 年度				調査			
市道山添線道路改良（ゼロ市債）工事（実施）				設計書			
工事番号				施工地			
村道第7号（臨）				新潟県村上市 坪根 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		5,401,000 円		円			
契 約 額 （ 内消費税額 ）		円 （ 円 ）		円 （ 円 ）			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（ 付与日数 日間 ） 完成期限 年 月 日			
実 施 （ 元 ） 設計概要		施工延長 L=180.0m ・表層（⑤密粒度アスコン（新20FH） A=216m2 ・樹脂系すべり止め舗装工（RPN-401） A= 54m2		変 更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	4,910,000							
本 工 事 費	4,910,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	491,000							
本 工 事 費	491,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	5,401,000							
本 工 事 費	5,401,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	385,249	
道路土工					
			式	245,754	
掘削工					
			式	59,346	
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準)			一式		
					掘削
					54 m3
残土処理工					
			式	186,408	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					54 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分 第1種建設発生土			一式		
					残土等処分 第1種建設発生土 地山換算後 54 m3
構造物撤去工			式	139,495	
構造物取壊し工			式	111,490	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:1 5cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 182 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 90 m2
運搬処理工			式	28,005	

03-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬
					5 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					11 t
舗装			式	1,818,475	
舗装工			式	1,538,395	
舗装準備工			式	23,544	
不陸整正 車道・路肩部			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					216 m2

03-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	849,571	
下層路盤(車・路) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合), t=120m m, 1層			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)
					216 m2
上層路盤(車・路) 粒度調整砕石 M-40, t=120mm, 1層			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40
					216 m2
表層(車・路) ⑤密粒度アスコン(新20FH), t=50mm			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					216 m2
薄層カー舗装工					
			式	665,280	
薄層カー舗装 緑, RPN-401			一式		

03-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-401 施工規模100m2未満 54 m2
区画線工						
				式	51,480	
区画線工						
				式	51,480	
溶融式区画線 車道外側線						
				一式		
						区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 180 m
仮設工						
				式	228,600	
交通管理工						
				式	228,600	
交通誘導警備員 交代要員含む						
				一式		
						交通誘導警備員B 18 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					2,203,724	
共通仮設費（率分）						
					516,000	
共通仮設費計						
					516,000	
純工事費						
					2,719,724	
現場管理費（率分）						
					1,295,000	
現場管理費計						
					1,295,000	
工事原価						
					4,014,724	
工事原価計						
					4,014,724	
一般管理費等						
					894,276	

03-実施一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					895,276	
工事価格						
					4,910,000	

03-実施一般-0001-当初