

令和 03 年度		調査	
市道山辺里18号線道路改良(ゼロ市債)工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道第8号		村上市 山辺里 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,684,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長L=36.7m 側溝工 自由勾配側溝 L=36m 集水柵 (グレーチング蓋) N=1基 舗装工 アスファルト舗装工 A=59m2	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	933,486	
排水構造物工			式	794,036	
作業土工			式	215,024	
床掘り			一式		床掘り
					20 m3
埋戻し			一式		埋戻し
					20 m3
土砂等運搬			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂等運搬 購入土	
							20	m3
							土砂等運搬 発生土	
							20	m3
土材料								
				一式				
							土材料	
							20	m3
残土処分								
							残土等処分 第一種建設発生土	
							20	m3
側溝工								
				式		507,292		
自由勾配側溝 側溝規格:								
				一式				
							自由勾配側溝 a300×c700	
							12	m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 a300×c600
					16            m
					自由勾配側溝 a300×c500
					8            m
側溝蓋			一式		
					自由勾配側溝コンクリート蓋 300×500 車道用
					32            枚
					鋼グレーチング <sup>300</sup> 嵩上・細目 JIS側溝用 50cm長 車道用 T-25
					4            枚
集水桝・マンホール工			式	71,720	
現場打ち集水桝			一式		
					現場打ち集水桝工 500×500×600 集水桝用グレーチング <sup>細目</sup> T-25
					1            基
構造物撤去工			式	139,450	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	87,686	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工
					5            m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					78            m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					62            m2
道路付属施設撤去					
			式	4,300	
					道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 施工規模10本未満
					4            本

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					
			式	47,464	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 Con殻（有筋）
					5 m3
					殻運搬 As殻
					3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					11 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					7 t
舗装					
			式	265,727	
舗装工					
			式	223,703	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	9,592	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					88          m2
アスファルト舗装工					
			式	214,111	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)
					29          m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					29          m2
表層(車・路)					
			一式		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 59 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 29 m2
仮設工					
			式	42,024	
水替工					
			式	42,024	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					日
直接工事費					
				1,199,213	
準備費					
			式	86,038	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							境界標設置 (多角測量)	
							2	点
							境界確認 (復元測量)	
							5	点
共通仮設費 (率分)						179,000		
共通仮設費計						265,038		
純工事費						1,464,251		
現場管理費 (率分)						530,000		
現場管理費計						530,000		
工事原価						1,994,251		
工事原価計						1,994,251		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						445,749		
一般管理費等計								
						445,749		
工事価格								
						2,440,000		