

令和 04 年度		調査	
瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
改村第2号		村上市瀬波温泉二丁目地内	
	実施・元	変更	
設計額	16,412,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 95 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=246.7m 車道舗装工 A=271m ² 歩道舗装工 A=288m ² 切削オーバーレイ工 A=626m ² 区画線工 L=470m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	812,887	
構造物撤去工			式	812,887	
構造物取壊し工			式	812,887	
県道新潟新発田村上線 車道	1		式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					206 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					103 m ²
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					115 m ²
					殻運搬
					28 m ³

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							66	t
県道新潟新発田村上線 歩道								
	1			式				
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							12	m
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							288	m2
							殻運搬	
							12	m3
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							25	t
一般県道瀬波温泉線 車道								
	1			式				
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							20	m
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							21	m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬 2 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 5 t
市道温泉4号線 車道	1		式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 5 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 16 m2
					殻運搬 1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 2 t
駐車場	1		式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 14 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							16 m2	
							殻運搬	
							0.1 m3	
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							0.1 t	
舗装								
				式		5,924,276		
舗装工								
				式		5,041,294		
アスファルト舗装工								
				式		5,041,294		
県道新潟新発田村上線 車道(本線)								
		1		式				
							上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40	
							210 m2	
							基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)	
							210 m2	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 210 m2
					切削オーバーレイ 一層, 即日舗設設置撤去 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 574 m2
					殻運搬 30 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 67 t
県道新潟新発田村上線 車道(横断)	1		式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 8 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 8 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 8 m2
県道新潟新発田村上線 歩道	1		式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ③密粒度アスコン(13F) 3 m2
					透水性アスファルト舗装 脱色ベージュ色 285 m2
市道温泉4号線 車道	1		式		
					不陸整正 補足材料無し 16 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 16 m2
駐車場	1		式		
					不陸整正 補足材料無し 16 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 16 m2
一般県道瀬波温泉線 車道	1		式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 21 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 21 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 21 m2
					切削オーバーレイ 一層, 即日舗設設置撤去 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 52 m2
					殻運搬 3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 6 t
					グルーピング工 縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 施工規模100m2未満, アスファルト舗装 52 m2
					殻運搬 0.1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0.1 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	180,982	
区画線工					
			式	180,982	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					204 m
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 黄 鉛・クロムブルー
					158 m
					区画線設置 溶融式手動, 破線 30cm, 白
					76 m
					区画線設置 溶融式手動, 実線 45cm, 白
					7 m
					区画線設置 溶融式手動, 実線 45cm, 白
					25 m
仮設工					
			式	702,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	702,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					54 人日
直接工事費					
				6,737,163	
運搬費					
			式	125,000	
建設機械運搬費					
			式	125,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル磨材積込付)2.0m
					2 台
共通仮設費(率分)					
				1,570,000	
共通仮設費計					
				1,695,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				8,432,163	
現場管理費（率分）				3,945,000	
現場管理費計				3,945,000	
工事原価				12,377,163	
工事原価計				12,377,163	
一般管理費等				2,538,837	
契約保証費				4,000	
一般管理費等計				2,542,837	
工事価格				14,920,000	