

令和 04 年度		調査	
市道藤沢停車場線ほか舗装復旧工事		設計書	
(実施)			
工事番号		施工地	
荒除第1号		村上市藤沢ほか地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,410,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=160m ・表層(密粒度As新20FH, t=5cm) A=313m <sup>2</sup>	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持					
舗装工			式	1,369,993	
舗装打換え工			式	1,265,993	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm			一式	1,265,993	
					舗装版切断 アスファルト舗装版  230 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版  310 m <sup>2</sup>
殻運搬 殻種別:舗装版破碎			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					16            m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t) アスファルト廃材
					36.6            t
路盤			一式		
					不陸整正 補足材料 M-25 補足材厚 17mm以上21mm未満
					313            m2
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑦密粒度アスコソ(新20FH)改質I型,舗装厚			一式		
					表層(車道・路肩部) ⑦密粒度アスコソ(新20FH)改質I型 仕上厚 50mm
					313            m2
仮設工			式	104,000	
交通管理工			式	104,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					8 人日
直接工事費				1,369,993	
共通仮設費 (率分)				326,000	
共通仮設費計				326,000	
純工事費				1,695,993	
現場管理費 (率分)				818,000	
現場管理費計				818,000	
工事原価				2,513,993	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
						2,513,993		
一般管理費等								
						586,007		
一般管理費等計								
						586,007		
工事価格								
						3,100,000		