

令和 04 年度		調 査	
上の山住宅敷地内舗装工事（実施）		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
村都 第1号		村上市 上の山住宅 敷地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	4,180,000 円	円	
契 約 額 ( 内消費税額 )	3,817,000 円 ( 347,000 円 )	円 ( 円 )	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 80 日間 又は 完成期限 04 年 08 月 19 日	日間( 付与日数 日間 ) 完成期限 年 月 日	
実 施 ( 元 ) 設計概要	工事延長 L=51m 区画線舗装版切断 L=99m 舗装版破碎 L=200m2 不陸整正 A=200m2 表層工 A=200m2 区画線設置工 L=636m	変 更  設計概要	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	935,695	
構造物撤去工			式	935,695	
構造物取壊し工			式	880,755	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		舗装版切断 アスファルト舗装版
					99          m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm			一式		舗装版破碎 アスファルト舗装版
					200          m2
運搬処理工			式	54,940	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬  10            m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材  25            t
舗装			式	949,693	
舗装工			式	367,780	
舗装準備工			式	34,380	
不陸整正 補足材:			一式		
					不陸整正 補足材料有り  200            m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	333,400	
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 200 m <sup>2</sup>
区画線工					
			式	442,213	
区画線工					
			式	442,213	
熔融式区画線 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 熔融式手動, 実線 15cm, 白 駐車場区画 542 m
					区画線設置 熔融式手動, 実線 45cm, 白 29 m
					区画線設置 熔融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 65 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ナンバー設置
					100 箇所
					ナンバー消去
					100 箇所
仮設工					
			式	139,700	
交通管理工					
			式	139,700	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					11 人日
直接工事費					
				1,885,388	
共通仮設費 (率分)					
				322,000	
共通仮設費計					
				322,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				2,207,388	
現場管理費 (率分)				891,000	
現場管理費計				891,000	
工事原価				3,098,388	
工事原価計				3,098,388	
一般管理費等				701,612	
一般管理費等計				701,612	
工事価格				3,800,000	