

令和 04 年度		調査	
市道肴町4号線案内標識移設工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第1号		村上市 肴町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,573,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工箇所N=1箇所 標識撤去工（片持式） N=1基 大型標識工（片持式） N=1基	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	290,688	
構造物撤去工			式	290,688	
標識撤去工			式	172,735	
標識撤去			一式		
					標識柱撤去(片持式・門型式) 片持式 400kg未満/基 1基
					1 基
					標識板撤去(案内標識) 標識板2.0m2以上、10m2未満
					2.2 m2
					標識板撤去(添架式) 照明柱・既設標識柱に取付け
					3 基
					標識基礎撤去(片持式・門型式)
					2 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	91,072	
床掘り					
			一式		
埋戻し					床掘り 土砂、小規模
					8 m3
埋戻し					
			一式		
土砂等運搬					埋戻し 小規模、土砂
					8 m3
土砂等運搬					
			一式		
残土等処分					土砂等運搬 小規模、バックホ0.28m3、土砂、DID区間有り 運搬距離5.5km以下
					8 m3
残土等処分					
			一式		残土等処分
					8 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
購入土運搬			一式		
					購入土運搬 標準、バックホウ0.8m3、土砂、DID区間有り 運搬距離5.0km以下 8 m3
土材料			一式		
					土材料 寺尾産砂質土 8 m3
構造物取壊し工			式	5,539	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 8 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版、15cm以下 7 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石撤去工			式	5,920	
歩車道境界B撤去			一式		
					歩車道境界ブロック撤去 再利用
					5 m
運搬処理工			式	15,422	
殻運搬			一式		
					殻運搬 舗装版破碎、小規模土工、DID区間有り 運搬距離4.5km以下
					0.3 m3
					殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし DID区間有り、運搬距離5.7km以下
					2 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.6 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					5 t
舗装					
			式	451,230	
舗装工					
			式	52,234	
アスファルト舗装工					
			式	52,234	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) t=150mm、1層施工
					7 m2
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 材料単位質量2.2t/m3、⑨密粒度ベンガラ
					7 m2
縁石工					
			式	21,550	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工			式	21,550	
歩車道境界ブロック			一式		
					歩車道境界ブロック 再利用設置、A種、基礎砕石無し 18-8-25BBW/C \leq 60%、養生工有り 5 m
標識工			式	284,044	
大型標識工			式	284,044	
標識基礎			一式		
					標識基礎設置(片持式・門型式) 片持式の基礎、基礎4.0m ³ 未満 地下構造物の障害無 1.9 m ³
					アンカーボルト材料費 27.2 kg
片持標識柱			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					標識柱設置(片持式) 柱質量=254.8kg/基、柱材料の規格不要 施工規模1基 1 基
標識板			一式		
					標識板設置 移設、2.0m ² 以上、施工規模10m ² 未満 裏面塗装 2.2 m ²
					標識板設置 施工規模3~4基、材料費無 3 基
仮設工			式	93,402	
土留・仮締切工			式	41,402	
軽量鋼矢板			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分) 建込み、2.0m以下、バックホウ0.28m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値) 3 m
					軽量鋼矢板建込・引抜き工(両側分) 引抜き、2.0m以下、トラッククレーン、標準 3 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							軽量鋼矢板賃料等	
							1	式
切梁・腹起し								
				一式				
							土留支保工(軽量金属支保工) 設置、1段、水圧式ハブポート	
							3	m
							土留支保工(軽量金属支保工) 撤去、1段、水圧式ハブポート	
							3	m
							土留支保工材賃料	
							1	式
							土留支保工材基本料	
							1	式
交通管理工								
				式		52,000		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B 交替要員無し	
							4	人日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				741,918	
運搬費					
			式	982	
仮設材運搬費					
			式	982	
					仮設材等の運搬 北陸、運搬距離0.7km、製品長12m以下
					0.2 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					0.2 t
共通仮設費 (率分)				110,000	
共通仮設費計				110,982	
純工事費				852,900	
現場管理費 (率分)				307,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				307,000	
工事原価					
				1,159,900	
工事原価計					
				1,159,900	
一般管理費等					
				270,100	
一般管理費等計					
				270,100	
工事価格					
				1,430,000	