

令和 04 年度		調査	
林道天蓋線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 高根地内	
実施・元		変更	
設計額	5,610,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 122 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	令和4年度 林道天蓋線改良工事 施工延長 L=20.5m ・法面工(植生基材マット) A=240.7m ²	変更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
天蓋線				2,740,786	
土工				963,842	
掘削					
	88		m3		
積込(ルース)					
	88		m3		
積込(ルース)					
	76		m3		
運搬捨土				345,712	
土砂等運搬					
	164		m3		
ブルドーザ敷均し 路体, 排出ガス対策型 (1次) 現場条件: 普通, 岩石補正: なし					
	164		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
切土								
						272,201		
切取法面整形								
						272,201		
切取法面整形								
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ（排出ガス対策型） 岩塊・玉石	193.6			m ²				
法面保護工								
						1,462,493		
緑化工（特殊工種）								
						1,462,493		
植生マット工								
グリーンフォーマット工 T30	240.7			m ²				
路面・路盤工								
						42,250		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
	路盤工						42,250		
	路盤工								
	砂利路盤工（機械） 敷均し 幅2.5m以上 舗装面仕上げ：あり	61.5		m ²					
直接工事費							2,740,000		
共通仮設費（率分）							350,000		
共通仮設費							350,000		
純工事費							3,090,000		
現場管理費							1,041,000		
工事原価							4,131,000		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							4,131,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							968,000		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等									
							969,000		
工事価格									
							5,100,000		