

令和4年度					調査	
県道岩船港線防災安全（雪寒）工事に伴う配水管改良工事					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	改村第3号	工事日数	220	日間	竣工	
実施設計額	74,954,000 円			工事地名		
変更設計額				村上市 岩船ほか 地内		
実施請負額						
変更請負額						
実施 工事概要	施工延長L= 817.3m 配水管布設工HPPE φ150 L= 811.8m HPPE φ75 L= 5.5m 既設管撤去工DCIP φ150 L= 54.1m HIVP φ150 L= 776.4m 空気弁N= 2基 仕切弁N= 9基			変更 工事概要		

村上市

設計変更理由書

消費税総括表

県道岩船港線防災安全（雪寒）工事に伴う配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	68,140,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	6,814,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	74,954,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-04-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本設工事費 ***					
【HPPE φ 150・75本線】	1	式		30,190,061	
資材費	1	式		10,877,813	
労務費	1	式		2,837,722	
土工費	1	式		14,056,526	
仮設工	1	式		2,418,000	
*** 撤去工事費 ***					
【既設管撤去】	1	式		9,237,028	
労務費	1	式		940,842	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工費	1	式		5,956,186	
仮設工	1	式		2,340,000	
【 直接工事費計 】				39,427,089	
共通仮設費率額	1	式		4,160,000	
共通仮設費積上額	1	式		252,086	
運搬費	1	式		6,656	
技術管理費	1	式		245,430	
【 共通仮設費計 】				4,412,086	
【 純工事費 】				43,839,175	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式		13,818,000	
【現場管理費計】				13,818,000	
【工事原価】				57,657,175	
一般管理費率額	1	式		10,482,825	
【一般管理費計】				10,482,825	
【工事価格】				68,140,000	
【消費税等相当額】				6,814,000	
【工事費計】				74,954,000	