

令和4年度		設計書			
旧佐々木児童遊園地プール解体工事					
工事番号			施工地		
			村上市 佐々木 地内		
/	実 施 ・ 元				
工事価格	3,950,000 円				
消費税相当額	円				
請負工事費	円				
工事・履行日数	工事日数		日間 (付与日数		
	又は 完成期限		日間)		
	年 月 日		完成期限		
	年 月 日		年 月 日		
設計概要	作業土工				
	掘削	V= 82 m3			
	埋戻し	V= 161 m3			
	コンクリート構造物取壊し				
	鉄筋構造物	V= 61.6 m3			
	無筋構造物	V= 22.7 m3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旧佐々木児童遊園地プール解体工事					
	1.0	式		2,244,357	費目行
作業土工					
	1.0	式		387,608	工種行
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	82.0	m3			[SCB210030 SP12110] 施工 第 0-0001 号内訳表
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	161.0	m3			[SCB210410 SP12150] 施工 第 0-0002 号内訳表
不足土	80.0	m3			施工 第 0-0003 号内訳表
防護柵撤去工					
	1.0	式		104,936	工種行
立入り防止柵 金網撤去	76.9	m			[SWB420840] 施工 第 0-0004 号内訳表
支柱工撤去 撤去	38.0	本			[SWB420830] 施工 第 0-0005 号内訳表
構造物取壊し工					
	1.0	式		1,066,029	工種行

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	61.6	m3			[SWB824010 SA0360] 施工第 0-0006 号内訳表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	22.7	m3			[SWB824010 SA0360] 施工第 0-0007 号内訳表
排水構造物撤去工	1.0	式		9,748	工種行
コンクリート2次製品	1.0	式			種別行
プレキャスト集水桝 撤去 50kg以上80kg以下	2.0	基			[SCB222800] 施工第 0-0008 号内訳表
排水管撤去	1.0	式			種別行
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径65~75mm	26.0	m			施工第 0-0009 号内訳表
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径150mm	4.0	m			施工第 0-0010 号内訳表
既設管撤去工硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	2.0	口			施工第 0-0011 号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設管撤去工硬質塩化ビニル管切断 呼び径65~75mm	4.0	口			施工第 0-0012 号内訳表
既設管撤去工硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1.0	口			施工第 0-0013 号内訳表
構造物撤去工	1.0	式		676,036	工種行
運搬処理工	1.0	式		676,036	種別行
積込(コンクリート殻)	84.3	m3			[SCB224260] 施工第 0-0014 号内訳表
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 鉄筋コンクリート DID無 1.5以下 良好	61.6	m3			[SWB224270] 施工第 0-0015 号内訳表
コンクリート廃材引取料金(有筋) 村上市大津字川原3318 (株)サンロック荒川 荒川工場	154.0	t			[BD]
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無筋コンクリート DID無 1.5以下 良好	22.7	m3			[SWB224270] 施工第 0-0016 号内訳表
コンクリート廃材引取料金(無筋) 村上市大津字川原3318 (株)サンロック荒川 荒川工場	53.2	t			[BD]

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬					
クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t超0.2t以下	1.0	回			[SCB010410] 施工第 0-0017 号内訳表
コンクリート廃材引取料金(二次製品)					
村上市大津字川原3318 (株)サンロック荒川 荒川工場	0.128	t			[BD]
現場発生品・支給品運搬					
クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	1.0	回			[SCB010410] 施工第 0-0018 号内訳表
塩ビ管処分費					
	0.065	t			
直接工事費					
	1.0	式		2,244,357	
共通仮設費(率分)					
				193,000	
共通仮設費計					
				193,000	
純工事費					
				2,437,357	
現場管理費(率分)					
				847,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計				847,000	
工事原価				3,284,357	
工事原価計				3,284,357	
一般管理費等				665,643	
一般管理費等計				665,643	
工事価格				3,950,000	
消費税相当額				395,000	
工事費				4,345,000	