

令和 04 年度		調査	
林道鈴川線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 高根 地内	
実施・元		変更	
設計額	8,382,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道鈴川線改良工事 施工延長 L=120.0m ・土工一式 ・1号ジオセル A=13.7m <sup>2</sup> ・2号ジオセル A=58.7m <sup>2</sup>	変更  設計概要	



# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***								
開設・改築								
切土						4,117,026		
土工						552,793		
掘削								
土砂 床掘り	1.5		m3					
土砂 床掘り	30.1		m3					
岩塊・玉石 盛土	31.1		m3					
埋戻し	0.2		m3					
	21.5		m3					

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土砂等運搬 残土								
	41.0		m3					
整地								
	41.0		m3					
1号ジオセル 設置 材料 1工区								
					586,689			
ジオセル 4セルタイプ L2650×B1067  材料費 見積								
	13.7		m2					
擁壁設置 4セルタイプ L2650×B1067  見積								
	11.8		m2					
セルロック  見積								
	306		個					
鉄筋								
	0.061		t					
裏面排水材設置  見積								
	8.0		m					
裏面排水材 厚み15mm×幅20cm  見積								
	8.0		m					

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
クラック抑制材設置				
見積	4.1	m <sup>2</sup>		
クラック抑制材 ネット入り長繊維不織布 t=3.0mm				
見積	4.1	m <sup>2</sup>		
樹脂アンカーピン設置				
見積	16	本		
樹脂アンカーピン 20×L300				
見積	16	本		
吸出し防止材設置				
見積	4.6	m <sup>2</sup>		
吸出し防止材 再生長繊維不織布 t=3.0mm				
建設物価	4.6	m <sup>2</sup>		
地下排水管設置 縦断管				
見積	2.0	m		
縦断管 φ100有孔管 開孔率5.5~10%				
見積	2.0	m		
地下排水管設置 横断管				
見積	1.8	m		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
横断管 φ100無孔管 外径170mm 見積	1.8		m					
T字継手 見積	1		個					
キャップ 見積	2		個					
再生クラッシュラン RC-40	13.8		m <sup>3</sup>					
天端調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) W/C≤60%，養生無し	1.0		m <sup>3</sup>					
コンクリート(充填材) 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) W/C≤60%，養生無し	0.7		m <sup>3</sup>					
2号ジオセル 設置 材料						1,860,833		
ジオセル 材料費 見積	58.7		m <sup>2</sup>					
擁壁設置 見積	51.9		m <sup>2</sup>					

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
セルロック				
見積	1,036	個		
鉄筋				
	0.261	t		
裏面排水材設置				
見積	14.0	m		
裏面排水材 厚み15mm×幅20cm				
見積	14.0	m		
クラック抑制材設置				
見積	7.8	m <sup>2</sup>		
クラック抑制材 ネット入り長繊維不織布 t=3.0mm				
見積	7.8	m <sup>2</sup>		
樹脂アンカーピン設置				
見積	30	本		
樹脂アンカーピン 20×L300				
見積	30	本		
吸出し防止材設置				
	12.4	m <sup>2</sup>		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
吸出し防止材 再生長繊維不織布 t=3.0mm				
建設物価	12.4	m2		
地下排水管設置 縦断管				
見積	8.9	m		
縦断管 φ100有孔管 開孔率5.5~10%				
見積	8.9	m		
地下排水管設置 横断管				
見積	2.4	m		
横断管 φ100無孔管 外径170mm				
見積	2.4	m		
90度°曲管				
見積	6	個		
T字継手				
見積	1	個		
キャップ				
見積	2	個		
再生クラッシュラン RC-40				
	45.7	m3		



# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
天端調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し	2.1		m	3				
コンクリート(充填剤) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し	2.0		m	3				
交通安全施設工					436,830			
防護柵					436,830			
ガードケーブル								
ガードケーブル中間支柱設置(耐雪型) 土中(機械)打込 土中建込用Gc-C4-4E	4		本					
ガードケーブル中間支柱設置(耐雪型) コンクリート建込 コンクリート建込用Gc-C4-4B	7		本					
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-8-40(普通) W/C≤60%, 養生無し	0.33		m	3				
型枠	2.6		m	2				

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
鉄筋	0.003	t		
ガードケーブル端末支柱設置(耐雪型) コンクリート建込用：Gc-C4-4B 基礎砕石：無し	1	本		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) W/C≤60%，養生無し	1.8	m3		
型枠	4.2	m2		
既存ガードケーブル補修				
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-8-40(普通) W/C≤60%，養生無し	0.1	m3		
型枠	0.7	m2		
天端補修コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-8-40(普通) W/C≤60%，養生無し	0.01	m3		
型枠	0.06	m2		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
補強用コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設 18-8-40(普通) W/C≤60%，養生無し	0.2	m3		
型枠	1.0	m2		
舗装工			679,881	
路盤工			25,898	
上層路盤				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-25	29.4	m2		
表層工			53,463	
表層				
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコン(13F)	30.6	m2		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	区画線設置工 (標準単価) 溶剤型 加熱式 実線15cm 供用区間 全ての費用	17.8	m		
撤去工				600,520	
撤去工					
	アスファルト舗装版破碎・積込み	1.1	m <sup>3</sup>		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	24.7	m <sup>3</sup>		
	アスファルト塊運搬	1.1	m <sup>3</sup>		
	殻運搬	24.7	m <sup>3</sup>		
	処理費 アスファルト	2.6	t		
	処分費 無筋構造物	61.8	t		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							4,117,000		
共通仮設費 (率分)									
							523,000		
共通仮設費									
							523,000		
純工事費									
							4,640,000		
現場管理費									
							1,555,000		
工事原価									
							6,195,000		
工事原価計									
							6,195,000		
一般管理費等 (契約保証費除く)									
							1,423,000		
契約保証費									
							2,000		

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,425,000		
工事価格									
							7,620,000		