

令和 04 年度		調査	
広域農道配水管建設工事に伴う舗装復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
改荒第2号		村上市 長政 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,991,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 70 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=103.3m 構造物撤去工 舗装版破碎 A=194.0m2 アスファルト舗装工 A=194.0m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	166,668	
構造物撤去工			式	166,668	
構造物取壊し工			式	108,608	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 140 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 194 m2
運搬処理工			式	58,060	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬
					10 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					23 t
舗装					
			式	634,760	
舗装工					
			式	556,760	
舗装準備工					
			式	51,584	
不陸整正 補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25,補足材整正厚:29mm以上34mm未満			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					194 m2
アスファルト舗装工					
			式	505,176	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 194 m2
仮設工			式	78,000	
交通管理工			式	78,000	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B 6 人日
直接工事費				801,428	
共通仮設費(率分)				190,000	
共通仮設費計				190,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				991,428	
現場管理費 (率分)				477,000	
現場管理費計				477,000	
工事原価				1,468,428	
工事原価計				1,468,428	
一般管理費等				341,572	
一般管理費等計				341,572	
工事価格				1,810,000	