

令和 04 年度		調 査	
防災重点ため池注意喚起看板設置工事(その1) (実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
農ため 第1号		村上市 岩船三日市ほか 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,717,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	看板設置工 ・看板設置(平地) N=3箇所	変 更	設計概要

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土木工事								
農道工直接工事費(仮設工を除く)								
〇 省略 構造物撤去工				式		1,039,000		
〇 省略 構造物取壊し工				式		39,000		
〇 省略 舗装版取壊し				式		39,000		
〇 省略 SP舗装版切断 アスファルト舗装版		6		m				
〇 省略 SP舗装版破碎積込(小規模土工)		2		m ²				
〇 省略 SP殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)		0.1		m ³				
〇 省略 廃材処理費 アスファルト 県単価表		0.24		t				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
付帯施設工						
				式	975,000	
作業土工						
				式	5,000	
床堀						
				式	5,000	
	SP床掘り 土砂 上記以外(小規模)					
0	省略	1.13		m3		
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻 投入+まき出し砂・砂質土 振動コン パクタ(1)					
0	省略	1.13		m3		
標識工						
				式	970,000	
標識板						
				式	970,000	
	標識柱・基礎設置工事 W1800*H900(平地用) 複柱式(基礎共)φ76.3φメッキ 見積単価					
0	省略	3		基		
	標識板設置(新設) ※2㎡未満、夜間無、裏面無 見積単価					
0	省略	4.86		m2		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	看板材料費 W1800*H900 t2アルミ基板高リブ、IJP仕上げ 見積単価 省略	3			基				
0	デザイン校正費 見積単価 省略	3			点				
	産業廃棄物処理工				式		17,000		
	産業廃棄物処理工				式		17,000		
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定				式		17,000		
	スクラップ ペーパーH1	0.33			t				
	直接工事費(仮設工)				式		213,000		
	仮設工				式		213,000		
0	砂利舗装工 省略				式		96,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	敷砂利					
0	省略			式	96,000	
	砂利舗設 (機械) 2.0m以上2.5m未満 敷均し 敷砂利厚10cm					
0	省略	150		m ²		
	安全費					
				式	117,000	
	交通誘導警備員					
0	省略			式	117,000	
	交通誘導警備員B					
				人		
	直接工事費					
					1,252,000	
	現場環境改善費					
		1		式	16,000	
	共通仮設費 (率分)					
					197,000	
	共通仮設費計					
					213,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				1,465,000	
現場管理費 (率分)				535,000	
現場管理費計				535,000	
間接工事費				748,000	
工事原価				2,000,000	
一般管理費等				470,000	
契約保証費				0	
一般管理費等				470,000	
工事価格				2,470,000	

