

令和 04 年度		調 査	
防災重点ため池注意喚起看板設置工事(その3) (実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
農ため 第3号		村上市 朝日中野ほか 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	1,441,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	看板設置工 ・看板設置(平地) N=1箇所 ・看板設置(山間地) N=1箇所	変 更	設計概要

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
農道工	直接工事費(仮設工を除く)					
0	省略			式	569,000	
	付帯施設工					
				式	569,000	
	標識工					
				式	569,000	
	標識板 中野1号堤					
0	省略			式	323,000	
	標識柱・基礎設置工事 W1800*H900(平地用) 複柱式(基礎共)φ76.3φメッキ 見積単価	1		基		
0	省略					
	標識板設置(新設) ※2㎡未満、夜間無、裏面無 見積単価	1.62		m2		
0	省略					
	看板材料費 W1800*H900 t2アルミ基板高リブ、IJP仕上げ 見積単価	1		基		
0	省略					
	デザイン校正費 見積単価	1		点		
0	省略					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	標識板 杉沢堤					
0	省略			式	246,000	
	標識柱・基礎設置工事 W900*H450（山間地用） 複柱式（基礎共）φ60.5φメッキ 見積単価	1		基		
	標識板設置（新設） ※2㎡未満、夜間無、裏面無 見積単価	0.40		m2		
	看板材料費 W900*H450 t2アルミ基板高リブ、IJP仕上げ 見積単価	1		基		
	デザイン校正費 見積単価	1		点		
直接工事費(仮設工)						
				式	94,000	
仮設工						
				式	94,000	
砂利舗装工						
0	省略			式	16,000	
敷砂利						
0	省略			式	16,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
0 省略	砂利舗設 (機械) 2.0m以上2.5m未満 敷均し 敷砂利厚10cm	25		m ²		
0 省略	安全費			式	78,000	
0 省略	交通誘導警備員			式	78,000	
0 省略	交通誘導警備員B			人		
直接工事費					663,000	
現場環境改善費		1		式	10,000	
共通仮設費 (率分)					105,000	
共通仮設費計					115,000	
純工事費					778,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)						284,000		
現場管理費計						284,000		
間接工事費						399,000		
工事原価						1,062,000		
一般管理費等						248,000		
契約保証費						0		
一般管理費等						248,000		
工事価格						1,310,000		
消費税相当額						131,000		

