

令和 04 年度		調査	
門前せせらぎ公園遊具新設工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 門前 地内	
	実施・元	変更	
設計額	10,307,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	複合遊具設置 N=1基	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 ** 補助対象分					
施設整備			式	5,188,097	
遊戯施設整備工			式	5,103,870	
遊具組立設置工			式	4,992,375	
複合遊具 複合遊具の種類:プレハブトワング- (インクループ)			一式		
					遊具運搬費
					1 式
					遊具組立据付
					1 式
					基礎コンクリート 小型構造物, 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生
					1 m3
					型枠
					15 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生 0.3 m3
					型枠 2 m2
					基礎材 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 5 m2
作業土工					
			式	111,495	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り 7 m3
埋戻し 土質区分:土砂, 土質:砂質土					
			一式		
					埋戻し 5 m3
					土材料 土質:砂質土 5 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					5 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					7 m3
					残土等処分
					7 m3
サービス施設整備工					
			式	32,227	
サイン施設工					
			式	32,227	
サイン サインの種類:,サインの規格:			一式		
					コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
					4 孔
仮設工					
			式	52,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	52,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					4 人日
直接工事費					
				5,188,097	
共通仮設費 (率分)					
				86,000	
共通仮設費計					
				86,000	
純工事費					
				5,274,097	
現場管理費 (率分)					
				2,248,000	
現場管理費計					
				2,248,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						7,522,097		
工事原価計								
						7,522,097		
一般管理費等								
						1,695,903		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,697,903		
工事価格								
						9,220,000		

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 附帯工事費 ** 単独分					
施設整備			式	80,810	
構造物撤去工			式	80,810	
構造物取壊し工			式	56,340	
コンクリート構造物取壊			一式		構造物とりこわし
					2 m3
運搬処理工			式	24,470	
殻運搬 殻種別:			一式		殻運搬
					2 m3

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
直接工事費					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 5 t
				80,810	
共通仮設費 (率分)					
				8,000	
共通仮設費計					
				8,000	
純工事費					
				88,810	
現場管理費 (率分)					
				37,000	
現場管理費計					
				37,000	
工事原価					
				125,810	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
						125,810		
一般管理費等								
						23,190		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						24,190		
工事価格								
						150,000		