

令和 04 年度		調査	
林道香積寺線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 北田中地内	
実施・元		変更	
設計額	5,357,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 122 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道香積寺線改良工事 施工延長 L=35m ・法面保護工 (モルタル吹付工 A=145.2m ²) (植生マット A=341.2m ²)	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築				2,615,952	
法面保護工				2,502,727	
緑化工 (通常工種)				2,502,727	
上部小段人力掘削			日		
人力切土法面整形 (一次整形) 道路法面 軟岩 I (A)	93.1		m ²		
モルタル吹付工 (市場単価) 厚 7 cm 施工規模: 250m ² 未満 一般吹付	145.2		m ²		
植生マット工 (人力施工) (市場単価) 肥料袋付 施工規模: 500m ² 未満	341.2		m ²		
路面・路盤工				113,225	

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
路盤工							113,225		
路盤工									
	砂利路盤工（機械） 敷均し+不陸整正 幅2.5m以上 舗装面仕上げ：なし	175		m ²					
直接工事費							2,615,000		
共通仮設費（率分）							334,000		
共通仮設費							334,000		
純工事費							2,949,000		
現場管理費							993,000		
工事原価							3,942,000		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							3,942,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							927,000		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等									
							928,000		
工事価格									
							4,870,000		