

令和 04 年度		調査	
市道高根3102号線舗装修繕工事		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第3号		村上市 高根 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,904,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	舗装打換え ⑦新20FH改質 I A=242m2 舗装版破碎積込 A=242m2 不陸整正 補充材M-25 t=2cm A=242m2 表層工 ⑦新20FH改質 I t=5cm A=242m2 アスファルト殻処分 V=28t	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕			式	1,165,473	
構造物取壊し			式	379,515	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					8 m
					舗装版破碎積込
					242 m2
					殻運搬
					12 m3
					処分費(t)
					28 t
路盤工			式	106,710	
					不陸整正：上層路盤(車道・路肩部)準用 路盤材(碎石各種)
					196 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正：上層路盤(歩道部)準 路盤材(各種)
					46 m2
表層工					
			式	601,248	
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型
					196 m2
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					46 m2
交通誘導警備員					
			式	78,000	
					交通誘導警備員B
					6 人日
直接工事費					
				1,165,473	
共通仮設費(率分)					
				278,000	
共通仮設費計					
				278,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				1,443,473	
現場管理費 (率分)				698,000	
現場管理費計				698,000	
工事原価				2,141,473	
工事原価計				2,141,473	
一般管理費等				498,527	
一般管理費等計				498,527	
工事価格				2,640,000	