

令和 04 年度		調査	
市道荒沢5601号線他舗装修繕工事		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第4号		村上市 荒沢 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,533,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	舗装打換え ⑤新20FH A=560m2 舗装版破碎積込 A=560m2 不陸整正 補充材M-25 t=2cm A=560m2 表層工 ⑤新20FH t=5cm A=560m2 アスファルト殻処分 V=66t	変更  設計概要	

設計変更理由書



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	2,223,830	
構造物取壊し					
			式	878,378	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					13            m
					舗装版破碎積込
					560            m2
					殻運搬
					28            m3
					処分費(t)
					66            t
路盤工					
			式	140,896	
					不陸整正 補足材料有り
					560            m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層工			式	1,087,556	
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 446 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 114 m2
交通誘導警備員			式	117,000	
					交通誘導警備員B  9 人日
直接工事費				2,223,830	
共通仮設費(率分)				527,000	
共通仮設費計				527,000	
純工事費				2,750,830	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						1,323,000		
現場管理費計								
						1,323,000		
工事原価								
						4,073,830		
工事原価計								
						4,073,830		
一般管理費等								
						955,170		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						956,170		
工事価格								
						5,030,000		