

令和4年度			調査	
県道東大通り線整備事業に伴う配水管改良工事 【実施】設計書			設計	
事業名	工事番号	着手		
	改荒第1号	工事日数 220 日間	竣工	
実施設計額	46,046,000 円		工事地名	
変更設計額			村上市 藤沢ほか 地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施	施工延長 L=258.7m 配水管布設工 DIP-GX φ250mm L=36.8m 配水管布設工 HPPE φ150mm L=201.1m 配水管布設工 HPPE φ100mm L=15.3m 配水管布設工 HPPE φ75ほか L=5.5m 給水管布設工 N=8戸 消火栓設置撤去工 N=2基 既設管撤去工 DIP φ250mmほか L=235.6m 仮設配管撤去工 1式	変更		

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

県道東大通り線整備事業に伴う配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	① 41,860,000	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
消費税等相当額	② 4,186,000	⑤	⑧	⑪	⑭
工事費計	③ 46,046,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-06-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② *1.1 金銭的保証を必要 +0.04% 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本工事費 ***					
φ 250mm 鋳鉄管布設工					
資材費	1	式		6,368,236	
労務費	1	式		1,590,143	
土工	1	式		884,926	
仮設工	1	式		234,000	
*** 付属工事費 ***					
φ 150mm HPPE布設工					
資材費	1	式		4,218,624	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
労務費	1	式		687,791	
土工	1	式		1,312,267	
仮設工	1	式		455,000	
φ 100mm HPPE布設工					
資材費	1	式		1,904,367	
労務費	1	式		328,317	
土工	1	式		194,884	
仮設工	1	式		91,000	
φ 75mm, φ 50mm布設工					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		227,322	
労務費	1	式		24,019	
土工	1	式		61,623	
仮設工	1	式		26,000	
給水管					
資材費	1	式		563,986	
労務費	1	式		101,213	
土工	1	式		105,391	
仮設工	1	式		104,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓 設置撤去					
資材費	1	式		400,594	
労務費	1	式		53,568	
土工	1	式		53,434	
仮設工	1	式		65,000	
*** 撤去工 ***					
仮設管撤去工					
労務費	1	式		92,623	
土工	1	式		463,142	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式		182,000	
既設管撤去工					
労務費	1	式		146,529	
土工	1	式		2,793,866	
仮設工	1	式		520,000	
【 直接工事費計 】				24,253,865	
共通仮設费率額	1	式		2,582,000	
共通仮設費積上額	1	式		95,004	
運搬費	1	式		16,224	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費	1	式		78,780	
【 共通仮設費計 】				2,677,004	
【 純工事費 】				26,930,869	
現場管理費率額	1	式		8,110,000	
【 現場管理費計 】				8,110,000	
【 工事原価 】				35,040,869	
一般管理費率額	1	式		6,819,131	
【 一般管理費計 】				6,819,131	
【 工事価格 】				41,860,000	

