

令和 04 年度		調査	
林道山熊田雷線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 雷 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	8,998,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	林道山熊田雷線改良工事 ・ 施工延長 L=17.1m ・ 法面保護工(植生基材吹付工) A=47.1m ² ・ ラス張工 A=102.3m ²	変 更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築				4,414,525	
土工				546,642	
掘削					
	29.2		m ³		
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ（排出ガス対策型） 砂・砂質土					
	102.3		m ²		
積込(ルース)					
崩土					
土砂等運搬					
	197.7		m ³		
	226.9		m ³		
法面保護工					
				3,867,883	
緑化工（通常工種）					
				3,867,883	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
吹付枠工（市場単価） 梁断面 300×300mm 枠長 141.8m 規模:100m以上250m未 水切コンあり	1			式				
植生基材吹付工（機械播種）（市場単価） 厚 5cm 規模：250㎡未満 法面垂直高45m以下, 枠内吹付, [低木林型]	47.1			㎡				
ラス張工								
ラス張工（法面清掃）（市場単価） 施工規模：250㎡未満 法面清掃を含む	102.3			㎡				
吹付法面取壊し								
吹付法面取壊し	85.3			m2				
殻運搬	8.5			m3				
処理費	21.3			t				
直接工事費						4,414,000		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)						564,000		
共通仮設費						564,000		
純工事費						4,978,000		
現場管理費						1,677,000		
工事原価						6,655,000		
工事原価計						6,655,000		
一般管理費等 (契約保証費除く)						1,523,000		
契約保証費						2,000		
一般管理費等						1,525,000		

