

令和 04 年度		調査	
瀬波排水機場サイホン補修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 瀬波新田町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,323,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	サイホン補修 N=1箇所	変更 設計概要	

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事					
水路工直接工事費(仮設工を除く)					
水路付帯工			式	2,121,000	
作業土工			式	1,465,000	
床堀			式	1,127,000	
土砂撤去清掃工					
見積り 0 省略	41		m3		
換気設備工					
見積り 0 省略			日		
付帯施設工					
付帯施設工			式	338,000	
角落し設置工					
角落し設置工			式	338,000	

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	省略	角落し設置工 鋼製受枠 木製角落し W2000 H2000 見積り							
		1		箇所					
	産業廃棄物処理工								
				式		656,000			
	産業廃棄物処理工								
				式		656,000			
	産業廃棄物処理工								
				式		656,000			
	07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定							
		汚泥処分費 処理場：新潟市 見積り							
		41		m3					
	直接工事費(仮設工)								
				式		125,000			
	仮設工								
				式		125,000			
	水替工								
				式		125,000			
	水替工								
				式		125,000			

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	排水ポンプ据付・撤去 φ50mm 1台								
0	省略	1		箇	所				
	排水ポンプ運転 0~6(m3/h)未満 50×1 発動発電機 常時排水								
0	省略	1		箇	所				
直接工事費							2,246,000		
共通仮設費（率分）							206,000		
共通仮設費計							206,000		
純工事費							2,452,000		
現場管理費（率分）							844,000		
現場管理費計							844,000		
間接工事費							1,050,000		

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				3,296,000	
一般管理費等					
				634,000	
契約保証費					
				0	
一般管理費等					
				634,000	
工事価格					
				3,930,000	
消費税相当額					
				393,000	
本工事費					
				4,323,000	

