

令和 04 年度		調査	
市道川部15号線法面改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神災第27号		村上市川部地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	12,815,000 円	円	
契 約 額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実 施 （元） 設計概要	施工延長 L=52.5m ・植生シート A=361m ² ・ふとんかご L=102m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	6,296,964	
道路土工					
			式	4,254,698	
掘削工					
			式	70,136	
掘削 土質:, 施工方法:					
			一式		
					掘削
					220 m3
路体盛土工					
			式	3,956,250	
路体(築堤)盛土 施工幅員:					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					430 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					200 m3
					土砂等運搬
					110 m3
土材料					
			一式		
					土材料 砂質土 寺尾 締め後単価
					200 m3
					土材料 粘性土 羽多屋 締め後単価
					110 m3
法面整形工					
			式	228,312	
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:					
			一式		
					法面整形
					360 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面工					
			式	1,855,468	
植生工					
			式	316,236	
植生シート 工種区分:, 施工規模:					
			一式		
					人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 361 m2
かご工					
			式	1,539,232	
ふとんかご 幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ 50cm×幅120cm, 詰石種類:玉石, 詰石規格:150					
			一式		
					ふとんかご 設置, 高さ50cm×幅120cm パネ式、#8、網目13cm 102 m
					吸出し防止材設置 t=10mm、引張強度9.8kN/m 92 m2
					木杭打 松杭 φ9cm-2.0m 31 本

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
			式	178,159	
管渠工					
			式	178,159	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管D150 据付 波状管及び網状管, 50~150mm 18 m
					暗渠排水管D400 据付 波状管及び網状管, 200~400mm 16 m
巻立コンクリート400×400×400					
			一式		
					基面整正 0.4 m2
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 0.4 m2
					コンクリート 小型構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生 0.1 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					型枠 0.6 m2
巻立コンクリート700×700×400			一式		
					基面整正 0.5 m2
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 0.5 m2
					コンクリート 小型構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生 0.1 m3
					型枠 1.2 m2
構造物撤去工			式	8,639	
構造物取壊し工			式	6,872	
暗渠排水管撤去			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					暗渠排水管VU φ 150撤去 撤去 直管, 50~150mm 11 m
舗装版切断 舗装版種別:			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 8 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 6 m2
運搬処理工			式	1,767	
殻運搬 殻種別:			一式		
					殻運搬 0.3 m3
殻処分 殻種別:			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					処分費(t)
					0.7 t
舗装					
			式	32,156	
舗装工					
			式	32,156	
アスファルト舗装工					
			式	32,156	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシャーラン RC-40
					9 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					8 m2
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:,平均幅員:					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 7 m2	
直接工事費						6,329,120		
共通仮設費(率分)						804,000		
共通仮設費計						804,000		
純工事費						7,133,120		
現場管理費(率分)						2,400,000		
現場管理費計						2,400,000		
工事原価						9,533,120		
工事原価計						9,533,120		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
					2,113,880			
契約保証費								
					3,000			
一般管理費等計								
					2,116,880			
工事価格								
					11,650,000			