

令和 04 年度		調査	
普通河川境川堆積土砂撤去工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村河維第1号		村上市 野潟 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,112,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=200m 河床等掘削 V=160m ³ 土砂等運搬 V=160m ³	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
河川維持					
清掃工			式	42,560	
塵芥処理工			式	42,560	
堆積塵芥収集(機)			一式	42,560	
					堆積塵芥収集(機械処理)
					10 m3
河川修繕					
河川土工			式	1,006,260	
掘削工			式	973,248	
			式	300,384	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準)			一式		
					掘削
					160 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂運搬工 不整地運搬車
					160 m3
河床等掘削			一式		
					河床等掘削 護岸上土砂引上げ
					160 m3
残土処理工			式	672,864	
積込(ルース) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満			一式		
					積込(ルース)
					160 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					160 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分
					160 m3
仮設工			式	33,012	
工事用道路工			式	33,012	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置・撤去			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					56 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×6096
					6 枚

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,048,820	
運搬費			式	49,100	
仮設材運搬費			式	49,100	
					仮設材等の運搬
					10 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					10 t
共通仮設費 (率分)				99,000	
共通仮設費計				148,100	
純工事費				1,196,920	
現場管理費 (率分)				408,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				408,000	
工事原価					
				1,604,920	
工事原価計					
				1,604,920	
一般管理費等					
				315,080	
一般管理費等計					
				315,080	
工事価格					
				1,920,000	