

令和 04 年度		調査	
普通河川オオサト沢川改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
山災第9号		村上市北黒川地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,400,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 52 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=22.8m コンクリートブロック積工 A=21m <sup>2</sup> カゴマット工 A=12m <sup>2</sup>	変更  設計概要	

設 計 変 更 理 由 書



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
道路土工			式	1,991,790	
作業土工			式	124,948	
床掘り(掘削) 土質:			式	61,718	
			一式		掘削
					4 m3
床掘り 土質:			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し 土質:			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					10          m3
路体盛土工			式	16,398	
路体(築堤)盛土 施工幅員:			一式		
					路体(築堤)盛土
					3          m3
法面整形工			式	15,706	
法面整形(切土部) 現場制約:,土質:			一式		
					法面整形
					20          m2
残土処理工			式	31,126	
土砂等運搬 土質:			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					小運搬(不整地運搬車) クローラ型 3.0t積(油圧ダンプ式) 砂・土砂 L=170m 3 m3
					積込(ルース) 3 m3
					土砂等運搬 3 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 (有)松本組 府屋 3 m3
石・ブロック積(張)工			式	1,004,876	
コンクリートブロック積			式	906,984	
コンクリートブロック基礎 コンクリート規格:, 底幅:, 高さ:			一式		
					現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60% 基礎碎石有り 1 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリートブロック積 ブロック規格:			一式		
					コンクリートブロック積 控35cm (勾配1 : 0.5)
					21            m2
胴込・裏込コンクリート コンクリート規格:			一式		
					胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉) W/C ≤ 60%
					5                    m3
胴込・裏込材(砕) 砕石規格:			一式		
					胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-40
					9                    m3
天端コンクリート コンクリート規格:			一式		
					天端コンクリート 18-8-25(20) (高炉) W/C ≤ 60%
					一般養生
					1                    m3
小口止コンクリート コンクリート規格:			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生 1 m3
					型枠 8 m2
					目地板 9 m2
土砂等運搬 土質:			一式		
					小運搬(不整地運搬車) クレーン型 3.0t積(油圧ダンプ式) 生コンクリート L=170m 12 m3
					小運搬(不整地運搬車) クレーン型 3.5t積(クレーン装置付) その他資材 L=170m 9 t
					小運搬(不整地運搬車) クレーン型 3.0t積(油圧ダンプ式) 砂利・碎石・栗石 L=170m 17 m3
石積(張)工			式	97,892	
石積 石材種類:			一式		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					石積(張)
					6 m2
					石積(張)(材料費) 玉石150~250mm
					6 m2
					胴込・裏込コンクリート 積工
					21-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60%
					1 m3
根固め工			式	301,400	
間詰工			式	81,286	
間詰コンクリート コンクリート規格:			一式		
					コンクリート 小型構造物, 人力打設
					18-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生
					2 m3
型枠 型枠の種類:			一式		
					型枠
					2 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
捨石工					
			式	27,568	
捨石					
			一式		
					捨石
					捨石(材料費) 玉石150~250mm
表面均し					2 m3
			一式		
					表面均し
かご工					10 m2
			式	160,080	
ふとんかご					
			一式		
					かごマット設置(スロープ型) かご厚t=50cm, 亜鉛アルミメッキ 割栗石・玉石, 径15~25cm
					12 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水叩工			式	32,466	
均しコンクリート コンクリート規格:, 敷厚:			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生 1 m <sup>3</sup>
型枠 型枠の種類:			一式		
					型枠 1 m <sup>2</sup>
仮設工			式	560,566	
水替工			式	500,930	
ポンプ排水 排水量:, 排水方法:			一式		
					ポンプ設置・撤去 1 箇所

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ポンプ 運転 450以上1300 (m3/h) 未満, 常時排水
					日
仮水路工					
			式	20,756	
土のう					
			一式		
					大型土のう工 製作・設置, 6m以下
					4 袋
					大型土のう工 撤去, 6m以下
					4 袋
除雪工					
			式	38,880	
現場内除雪(機械)					
			一式		
					除雪費(資材運搬路) D区分 ブルドーザ 15 t 級(排出ガス対策型)
					1 式
直接工事費					
				1,991,790	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)				249,000	
共通仮設費計				249,000	
純工事費				2,240,790	
現場管理費 (率分)				1,000,000	
現場管理費計				1,000,000	
工事原価				3,240,790	
工事原価計				3,240,790	
一般管理費等				759,210	
一般管理費等計				759,210	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					4,000,000			