

令和 04 年度		調 査	
市道加賀町線ほか制御盤取替工事（実施）		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
村道維第17号		村上市 加賀町 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,354,000 円	円	
契 約 額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実 施 （元） 設計概要	消融雪設備 組入制御盤（タイプⅡ） N=1基 既設施設撤去工 N=1式 新規施設設置工 N=1式 関連土木工事 N=1式	変 更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
融雪設備			式	629,407	
製作原価			式	730,000	
附属設備			式	730,000	
その他			式		
据付工事原価			式	629,407	
附属設備			式	279,407	
その他			式		
					既施設撤去工 引込柱、制御盤、配管配線共
					1 式

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					新規施設設置工 引込柱、制御盤、配管配線共
					1 式
					新規施設材料費
					1 式
					組入制御盤 追加組入工 タイプⅡ 7.5kw
					1 式
土木工事					
			式	350,000	
土木工事					
			式		
					関連土木工事費
					1 式
直接製作費					
				730,000	
純製作費					
				730,000	
工場管理費 (率分)					
					182,000

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
間接製作費					
				182,000	
製作原価					
				912,000	
直接工事費					
				629,407	
技術管理費					
			式	12,147	
共通仮設費 (率分)					
				80,000	
共通仮設費計					
				92,147	
純工事費					
				721,554	
現場管理費 (率分)					
				93,000	
現場管理費計					
				93,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
据付間接費					
				50,000	
間接工事費					
				235,147	
据付工事原価					
				864,554	
工事原価計					
				1,776,554	
一般管理費等					
				363,446	
一般管理費等計					
				363,446	
工事価格					
				2,140,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装			式	159,186	
道路土工			式	39,594	
掘削工			式	24,810	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					4      m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:			一式		埋戻し
					2      m3
土材料			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土材料
					2 m3
残土処理工			式	14,784	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					4 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分
					4 m3
構造物撤去工			式	34,635	
構造物取壊し工			式	28,532	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					47          m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					17          m2
運搬処理工			式	6,103	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬
					1          m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					2          t
舗装工			式	58,957	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工			式	1,338	
不陸整正 補足材:無し			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					12      m2
アスファルト舗装工			式	57,619	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)
					5      m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40,仕上り厚:120mm			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					5      m2
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20)	
							5	m2
							表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)	
							12	m2
埋設シート工								
				一式				
							埋設標識シート敷設	
							11	m
仮設工								
				式		26,000		
交通管理工								
				式		26,000		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							2	人日
直接工事費								
						159,186		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						36,000		
共通仮設費計						36,000		
純工事費								
						195,186		
現場管理費 (率分)								
						92,000		
現場管理費計						92,000		
工事原価								
						287,186		
工事原価計						287,186		
一般管理費等								
						62,814		
一般管理費等計						62,814		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					350,000			