

令和 04 年度		調査	
市道藤沢学校町線荒23橋橋梁修繕工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第24号（補）		村上市 下鍛冶屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,750,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	橋長L=6.3m 横締め鋼材取替え工 N=1式 横締め鋼材防食対策工 N=1式 断面修復工 N=1式	変更 設計概要	

村上市

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
橋梁保全工事					
横締め工			式	823,645	
横締め鋼材取替工			式	508,673	
横締め鋼材取替			式	448,200	
			一式		アンカーボルトカス切断
					5 個所
					取替工
					5 個所
横締め鋼材防食対策工					
			式	60,473	
素地調整					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					塗替塗装 素地調整、3種ケレンA
					0.6 m2
防食対策			一式		
					横締め鋼材防食対策工 常温亜鉛めっき塗装
					0.6 m2
橋梁補修工			式	234,400	
断面修復工			式	234,400	
左官工法			一式		
					断面修復工(左官工法) ケレン・防錆処理有り、0.1m3未満、0.05m3
					1 構造物
構造物撤去工			式	2,572	
運搬処理工			式	2,572	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(無筋)
					0.1 t
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					クレーン装置付2t積2t吊、運搬距離5.0km以下
					0.1t以下
					1 回
仮設工					
			式	78,000	
交通管理工					
			式	78,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1人体制(交替要員あり)
					6 人日
直接工事費					
				823,645	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						315,000		
共通仮設費計						315,000		
純工事費								
						1,138,645		
現場管理費 (率分)								
						887,000		
現場管理費計						887,000		
工事原価								
						2,025,645		
工事原価計						2,025,645		
一般管理費等								
						474,355		
一般管理費等計						474,355		

