

令和 04 年度		調査	
市道花立荒島1号線道路災害復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村災第43号（災）		村上市 花立 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,192,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=33.6m アスファルト舗装工 A=121m ² 防護柵設置工 L=10m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,855,874	
道路土工			式	1,839,381	
掘削工			式	115,300	
掘削			一式		
					掘削 土砂、小規模、小規模
					100 m3
路体盛土工			式	614,880	
路体(築堤)盛土			一式		
					路体(築堤)盛土 2.5m未満
					60 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 標準、BH1.4m3、土砂、DID区間有り 運搬距離20.5km以下 60 m3
土材料			一式		
路床盛土工			式	619,321	
路床盛土			一式		
					路床盛土 2.5m未満 2 m3
					路床盛土 4.0m以上、10,000m3未満、障害無し 110 m3
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 標準、BH1.4m3、土砂、DID区間有り 運搬距離20.5km以下 130 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料			一式		
法面整形工			式	32,080	
法面整形(盛土部)			一式		
					法面整形 盛土部、法面締固め無し 80 m2
残土処理工			式	457,800	
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 小規模、BH0.28m3、土砂、DID区間無し 運搬距離6.0km以下 100 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 100 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	16,493	
構造物取壊し工					
			式	11,601	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下
					16 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版、障害無し、対策不要 15cm以下
					15 m2
運搬処理工					
			式	4,892	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 舗装版破碎、機械（15cm以下） DID区間無し、運搬距離6.5km以下
					0.8 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 2 t
舗装			式	658,383	
舗装工			式	427,466	
アスファルト舗装工			式	427,466	
下層路盤(車・路)			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) 128 m2
上層路盤(車・路)			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 124 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)、PK-3 7 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH)、PK-3 114 m2
防護柵工			式	135,100	
路側防護柵工			式	135,100	
ガードレール			一式		
					防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込、Gr-C-4E塗装品、21m未満 加算無し 10 m
仮設工			式	95,817	
工事用道路工			式	10,017	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土のう			一式		
					大型土のう工 撤去, 6m以下
					9 袋
					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊、運搬距離5.0km以下 0.1t以下
					1 回
交通管理工			式	85,800	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B 1人体制 (交替要員無し)
					6 人日
直接工事費				2,514,257	
共通仮設費 (率分)				356,000	
共通仮設費計				356,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						2,870,257		
現場管理費 (率分)								
						992,000		
現場管理費計								
						992,000		
工事原価								
						3,862,257		
工事原価計								
						3,862,257		
一般管理費等								
						856,743		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						857,743		
工事価格								
						4,720,000		