

令和 04 年度		調査	
市道花立2号線道路災害復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村災第44号（災）		村上市 花立 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,070,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=41.2m アスファルト舗装工 A=103m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,477,459	
道路土工			式	1,456,127	
掘削工			式	34,590	
掘削			一式		
					掘削 土砂、小規模、小規模
					30 m3
路体盛土工			式	716,522	
路体(築堤)盛土			一式		
					路体(築堤)盛土 4.0m以上、10,000m3未満、障害無し
					140 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 標準、BH1.4m3、土砂、DID区間有り 運搬距離20.5km以下 150 m3
土材料			一式		
路床盛土工			式	523,565	
路床盛土			一式		
					路床盛土 2.5m以上4.0m未満 90 m3
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 標準、BH1.4m3、土砂、DID区間有り 運搬距離20.5km以下 100 m3
土材料			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					
			式	44,110	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形 盛土部、法面締固め無し
					110 m2
残土処理工					
			式	137,340	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 小規模、BH0.28m3、土砂、DID区間無し 運搬距離6.0km以下
					30 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					30 m3
構造物撤去工					
			式	21,332	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	9,102	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下
					4 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版、障害無し、対策不要 15cm以下
					40 m2
運搬処理工					
			式	12,230	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 舗装版破碎、機械（対策不要15cm以下） DID区間無し、運搬距離6.5km以下
					2 m3
殻処分					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					5 t
舗装					
			式	431,262	
舗装工					
			式	374,062	
アスファルト舗装工					
			式	374,062	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)
					114 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					109 m2
表層(車・路)					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 103 m2
仮設工					
			式	57,200	
交通管理工					
			式	57,200	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 1人体制(交替要員無し) 4 人日
直接工事費					
				1,908,721	
共通仮設費(率分)					
				288,000	
共通仮設費計					
				288,000	
純工事費					
				2,196,721	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)						803,000		
現場管理費計						803,000		
工事原価						2,999,721		
工事原価計						2,999,721		
一般管理費等						700,279		
一般管理費等計						700,279		
工事価格						3,700,000		