

令和 05 年度		調査	
林道山熊田雷線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市雷地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,711,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道山熊田雷線改良工事 ・施工延長 L=6.0m ・法面保護工 A=45.9m ² ・ラス張り工 A=100.9m ²	変更 設計概要	

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	
*** 請負工事費 ***					
開設・改築					
切土					
切取法面整形					
機械切土法面整形		m ²		100.9	
法面保護工					
緑化工(通常工種)					
吹付柵工(市場単価) 梁断面 300×300mm		式		1	
厚層基材吹付工					
植生基材吹付工(機械播種)(市場単価)		m ²		45.9	
ラス張工					
ラス張工(法面清掃)(市場単価)		m ²		100.9	
直接工事費					
共通仮設費(率分)					
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)		
工事原価計						
一般管理費等(契約保証費除く)						
契約保証費						
一般管理費等						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築					
切土				3,771,704	
切取法面整形				84,957	
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ（排出ガス対策型） 砂・砂質土	100.9		㎡	84,957	
法面保護工				3,685,747	
緑化工（通常工種）				3,685,747	
吹付砕工（市場単価） 梁断面 300×300mm 砕長 141.9m 規模:100m以上250m未満 水切コンあり	1		式		
厚層基材吹付工					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
植生基材吹付工（機械播種）（市場単価） 厚 5cm 規模：250㎡未満 法面垂直高45m以下、枠内吹付、[草地形]	45.9	㎡		
ラス張工				
ラス張工（法面清掃）（市場単価） 施工規模：250㎡未満 法面清掃を含む	100.9	㎡		
直接工事費			3,771,000	
共通仮設費（率分）			481,000	
共通仮設費			481,000	
純工事費			4,252,000	
現場管理費			1,432,000	
工事原価			5,684,000	

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							5,684,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							1,324,000		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,325,000		
工事価格									
							7,010,000		