

令和 05 年度		調査	
林道獅子ワ沢線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 岩石 地内	
	実施・元	変更	
設計額	9,262,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道獅子ワ沢線改良工事 ・施工延長 L=18.7m ・土工 一式 ・大型フトン籠 V=90m3	変更 設計概要	

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
*** 請負工事費 ***					
開設・改築					
土工					
土工					
バックホウ 地山掘削 10,000m3未満		m3		4	
作業土工 (床掘工)		m3		166	
埋戻し		m3		79	
盛土					
盛土法面整形					
盛土法面整形					
盛土法面整形		m ²		18	
路床盛土					
路床盛土					
路床盛土		m3		6	
路体盛土					
路体盛土					
路体盛土		m3		1	
残土処理					

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
残土処理					
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m3		84	
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満		m3		84	
残土処分費		m3		84	
擁壁工・土留工					
フトン籠擁壁					
フトン籠設置					
大型フトン籠工 (A)		m3		90	
最上段部 (蓋)		m2		15	
中間蓋		m2		15	
側面及び仕切り		枚		18	
吸出防止材 (合繊不織布)		m2		59.9	
フトン籠撤去					
フトン籠撤去					
大型フトン籠撤去		m3		34.8	
現場発生品・支給品運搬		回		1	
フトン籠 鉄筋 スクラップ控除		t		2.2	
大型土のう 撤去					

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	
土のう 撤去					
大型土のう工 (撤去)		袋		15	
現場発成品・支給品運搬		回		1	
ダンプトラック運搬 (機械積込)		m3		50	
土のう 処理費		t		0.042	
残土処分費		m3		50	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等 (契約保証費除く)					
契約保証費					
一般管理費等					
工事価格					
消費税相当額					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築					
土工				4,591,978	
土工				335,596	
土工				335,596	
バックホウ 地山掘削 10,000m3未満 一般土工 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	4		m3		
作業土工（床掘工） 障害物：なし レキ質土・粘性土 土留方式：土留工なし（補助労務なし）	166		m3		
埋戻し					
盛土	79		m3		
盛土法面整形				310,408	
				6,822	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
盛土法面整形				
盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用	18	m ²		
路床盛土			4,794	
路床盛土				
路床盛土	6	m ³		
路体盛土			760	
路体盛土				
路体盛土	1	m ³		
残土処理			298,002	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土処理				
ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離5km 4t車 土砂（砂・砂質土、レキ質土、粘性土）	84	m3		
バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土・軟岩(1)A	84	m3		
残土処分費 小保	84	m3		
擁壁工・土留工			3,945,975	
フトン擁壁			3,042,261	
フトン籠設置				
大型フトン籠工（A） 枠部φ13～16mm、面部φ8mm 玉石又は割果石 150～250mm	90	m3		
最上段部(蓋) 見積	15	m2		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
中間蓋 見積				
	15	m ²		
側面及び仕切り 見積				
	18	枚		
吸出防止材 (合繊不織布) t=10mm 引張強度9.8KN/m				
	59.9	m ²		
フトン撤去				
			705,429	
フトン撤去				
大型フトン撤去 見積				
	34.8	m ³		
現場発生品・支給品運搬 フトン籠				
	1	回		
フトン籠 鉄筋 スクラップ除除 鉄 ヘビーHD 物価資料 アタシーズ				
	2.2	t		
大型土のう 撤去				
			198,285	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土のう 撤去				
大型土のう工 (撤去)				
袋材:	15	袋		
現場発成品・支給品運搬				
	1	回		
ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離5km 4t車 岩塊・玉石	50	m ³		
土のう 処理費 アクシィーズ	0.042	t		
残土処分費 小供	50	m ³		
直接工事費			4,591,000	
共通仮設費 (半分)			573,000	
共通仮設費			573,000	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				5,164,000	
現場管理費					
				1,704,000	
工事原価					
				6,868,000	
工事原価計					
				6,868,000	
一般管理費等 (契約保証費 除く)					
				1,550,000	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等					
				1,552,000	
工事価格					
				8,420,000	