

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|--|
| 令和 05 年度 | | 調査 | |
| 林道獅子ワ沢線改良工事 | | 設計書 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| | | 村上市 岩石 地内 | |
| | 実 施 ・ 元 | 変 更 | |
| 設 計 額 | 9,262,000 円 | 円 | |
| 契 約 額 (内消費税額) | 円 (円) | 円 (円) | |
| 工 事 ・ 履 行 日 数 | 工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日 | 日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日 | |
| 実 施 (元) 設計概要 | 林道獅子ワ沢線改良工事 ・ 施工延長 L=18.7m ・ 土工 一式 ・ 大型フトン籠 V=90m3 | 変 更 設計概要 | |

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | |
|-----------------------|---------|----------------|---------|---------|--|
| *** 請負工事費 *** | | | | | |
| 開設・改築 | | | | | |
| 土工 | | | | | |
| 土工 | | | | | |
| バックホウ 地山掘削 10,000m3未満 | | m3 | | 4 | |
| 作業土工 (床掘工) | | m3 | | 166 | |
| 埋戻し | | m3 | | 79 | |
| 盛土 | | | | | |
| 盛土法面整形 | | | | | |
| 盛土法面整形 | | | | | |
| 盛土法面整形 | | m ² | | 18 | |
| 路床盛土 | | | | | |
| 路床盛土 | | | | | |
| 路床盛土 | | m3 | | 6 | |
| 路体盛土 | | | | | |
| 路体盛土 | | | | | |
| 路体盛土 | | m3 | | 1 | |
| 残土処理 | | | | | |

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | |
|------------------------|---------|-----|---------|---------|--|
| 残土処理 | | | | | |
| ダンプトラック運搬 (機械積込) | | m3 | | 84 | |
| バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 | | m3 | | 84 | |
| 残土処分費 | | m3 | | 84 | |
| 擁壁工・土留工 | | | | | |
| フトン籠擁壁 | | | | | |
| フトン籠設置 | | | | | |
| 大型フトン籠工 (A) | | m3 | | 90 | |
| 最上段部 (蓋) | | m2 | | 15 | |
| 中間蓋 | | m2 | | 15 | |
| 側面及び仕切り | | 枚 | | 18 | |
| 吸出防止材 (合織不織布) | | m2 | | 59.9 | |
| フトン籠撤去 | | | | | |
| フトン籠撤去 | | | | | |
| 大型フトン籠撤去 | | m3 | | 34.8 | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | 回 | | 1 | |
| フトン籠 鉄筋 スクラップ控除 | | t | | 2.2 | |
| 大型土のう 撤去 | | | | | |

工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | |
|------------------|---------|-----|---------|---------|--|
| 土のう 撤去 | | | | | |
| 大型土のう工 (撤去) | | 袋 | | 15 | |
| 現場発成品・支給品運搬 | | 回 | | 1 | |
| ダンプトラック運搬 (機械積込) | | m3 | | 50 | |
| 土のう 処理費 | | t | | 0.042 | |
| 残土処分費 | | m3 | | 50 | |
| 直接工事費 | | | | | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 工事原価計 | | | | | |
| 一般管理費等 (契約保証費除く) | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| 工事価格 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | |

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----------|-----|
| *** 請負工事費 *** | | | | | |
| 開設・改築 | | | | 4,591,978 | |
| 土工 | | | | 335,596 | |
| 土工 | | | | 335,596 | |
| バックホウ 地山掘削 10,000m3未満 一般土工 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土 | 4 | | m3 | | |
| 作業土工（床掘工） 障害物：なし レキ質土・粘性土 土留方式：土留工なし（補助労務なし） | 166 | | m3 | | |
| 埋戻し | | | | | |
| | 79 | | m3 | | |
| 盛土 | | | | 310,408 | |
| 盛土法面整形 | | | | 6,822 | |

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|---------|-----|
| 盛土法面整形 | | | | |
| 盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用 | 18 | m ² | | |
| 路床盛土 | | | 4,794 | |
| 路床盛土 | | | | |
| 路床盛土 | 6 | m ³ | | |
| 路体盛土 | | | 760 | |
| 路体盛土 | | | | |
| 路体盛土 | 1 | m ³ | | |
| 残土処理 | | | 298,002 | |

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----------|-----|
| 残土処理 | | | | |
| ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離5km 4t車 土砂（砂・砂質土、レキ質土、粘性土） | 84 | m3 | | |
| バックホウ ルーズ積込 10,000m3未満 一般土工 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土・軟岩(1)A | 84 | m3 | | |
| 残土処分費 小保 | 84 | m3 | | |
| 擁壁工・土留工 | | | 3,945,975 | |
| フトン擁壁 | | | 3,042,261 | |
| フトン籠設置 | | | | |
| 大型フトン籠工（A） 枠部φ13～16mm、面部φ8mm 玉石又は割果石 150～250mm | 90 | m3 | | |
| 最上段部(蓋) 見積 | 15 | m2 | | |

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|------|----------------|---------|-----|
| 中間蓋 見積 | | | | |
| | 15 | m ² | | |
| 側面及び仕切り 見積 | | | | |
| | 18 | 枚 | | |
| 吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度9.8KN/m | | | | |
| | 59.9 | m ² | | |
| フトン撤去 | | | | |
| | | | 705,429 | |
| フトン撤去 | | | | |
| 大型フトン撤去 見積 | | | | |
| | 34.8 | m ³ | | |
| 現場発生品・支給品運搬 フトン籠 | | | | |
| | 1 | 回 | | |
| フトン籠 鉄筋 スクラップ除却 鉄 ヘビーHD 物価資料 アタシーズ | | | | |
| | 2.2 | t | | |
| 大型土のう 撤去 | | | | |
| | | | 198,285 | |

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|----------------|-----------|-----|
| 土のう 撤去 | | | | |
| 大型土のう工 (撤去) | | | | |
| 袋材: | 15 | 袋 | | |
| 現場発成品・支給品運搬 | | | | |
| | 1 | 回 | | |
| ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離5km 4t車 岩塊・玉石 | 50 | m ³ | | |
| 土のう 処理費 アクシィーズ | 0.042 | t | | |
| 残土処分費 小供 | 50 | m ³ | | |
| 直接工事費 | | | 4,591,000 | |
| 共通仮設費 (半分) | | | 573,000 | |
| 共通仮設費 | | | 573,000 | |

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|---|---|-----|-----------|-----|
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | 5,164,000 | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | | | 1,704,000 | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | 6,868,000 | |
| 工事原価計 | | | | | |
| | | | | 6,868,000 | |
| 一般管理費等 (契約保証費 除く) | | | | | |
| | | | | 1,550,000 | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | | | 2,000 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | | | 1,552,000 | |
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | 8,420,000 | |
| | | | | | |