

令和 5 年度		調査	
瀬波第二中継ポンプ場No.1 汚水ポンプ取替工事		設計書	
工事番号		施行地	
公下村修 第 12 号		村上市 浜新田 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,476,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工事・履行日数	工事日数 200 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	No.1 汚水ポンプ取替 1基 φ 100mm×1.0m ³ /min×22m×11kw×200V×50Hz×4P	変更 設計概要	

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 01 村上⑤ 0-5.5.20 下水道用設計標準歩掛表-令和4年度-【ポンプ場・処理施設(機械設備)編】					
	当 世 代		前 世 代			
工種区分 現場環境改善費 現場管理費施工時期補正 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	なし なし 0% 金銭的保証 10% なし なし なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	3,160,000	316,000	3,476,000			
工事価格計	3,160,000	316,000	3,476,000			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
機械設備					
機器費					
				2,400,000	
	1	台			見積
直接工事費					
				93,117	
輸送費					
				30,000	見積
労務費					
				57,019	
	1	式			施工 第0-0001号内訳表
	1	式			施工 第0-0002号内訳表
	1	式			施工 第0-0003号内訳表
	1	式			施工 第0-0004号内訳表
複合工費					
				5,275	
	1	式			施工 第0-0005号内訳表
直接経費					
				823	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設費	1			式			81,026			
仮設費 (等)	1			式						
直接工事費計							174,143		輸送費+労務費+複合工費+直接経費+仮設費	
間接工事費	1			式			119,740			
共通仮設費	1			式			293,883		直接工事費計+共通仮設費	
現場管理費	1			式			169,805			
据付間接費	1			式			34,250			
間接工事費計							323,795		共通仮設費+現場管理費+据付間接費	
据付工事原価							497,938		直接工事費計+間接工事費計	
工事原価							2,897,938		機器費+据付工事原価	
一般管理費等	1			式			262,062		前払金支出割合補正 あり 機器費補正 あり	
工事価格							3,160,000			
消費税相当額							316,000	10%		
工事費							3,476,000			