

令和 04 年度		調査	
(繰越) 市道大須戸5707号線路肩改修工事		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第5号			
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	1,584,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・プレキャストブロック L=16.5m ・土木工事 一式 	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	824,570	
消融雪設備			式	824,570	
プレキャストブロック工			式	824,570	
配管			一式		
					消雪パイプ設置工(機・労・材共) プレキャストブロック65A III 16.5 m
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー RC-40 7.4 m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 21-8-25(20)(普通) W/C≤55%, 一般養生 0.9 m3
					土木工事施工分 1.0 式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						824,570		
共通仮設費 (率分)								
						123,000		
共通仮設費計								
						123,000		
純工事費								
						947,570		
現場管理費 (率分)								
						288,000		
現場管理費計								
						288,000		
工事原価								
						1,235,570		
工事原価計								
						1,235,570		
一般管理費等								
						204,430		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計								
						204,430		
工.事価格								
						1,440,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	144,774	
冬期対策施設工			式	17,447	
作業土工			式	17,447	
床掘り			一式		床掘り 4.0 m3
埋戻し			一式		路床盛土 1.0 m3
土砂等運搬・処分			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂等運搬	
							1.0	m3
							残土等処分	
							1.0	m3
構造物撤去工								
				式		58,674		
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							18.5	m
							舗装版破碎積込(小規模土工)	
							8.3	m2
							殻運搬	
							0.4	m3
							処分費(t)	
							1.0	t
							構造物とりこわし・運搬・処分	
							1.5	m3
路盤工								
				式		16,262		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシュヤーン RC-40 7.4 m2
					上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40 7.4 m2
舗装工			式	23,791	
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 7.4 m2
交通誘導警備員			式	28,600	
					交通誘導警備員B 2 人日
直接工事費				144,774	
共通仮設費(率分)				35,000	
共通仮設費計				35,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				179,774	
現場管理費 (率分)				83,000	
現場管理費計				83,000	
工事原価				262,774	
工事原価計				262,774	
一般管理費等				57,226	
一般管理費等計				57,226	
工事価格				320,000	