

令和 04 年度		調査	
(繰越) 市道鈴滝線路肩復旧工事 (第1工区)		設計書	
工事番号		施工地	
朝災第16号		村上市 高根 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	3,047,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	・かごマット工 L=48.0m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,410,935	
構造物撤去工			式	28,350	
敷鉄板撤去			式	28,350	
敷鉄板・土のう撤去			一式		
					敷鉄板設置・撤去 撤去 27.0 m2
					大型土のう工 撤去, 6m以下 35.0 袋
道路土工			式	735,305	
掘削工			式	55,224	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削					
			一式		
					掘削
					20.0 m3
					床掘り
					16.0 m3
盛土工					
			式	495,094	
盛土					
			一式		
					埋戻し
					12.0 m3
					購入土材料 レキ混じり土
					13.0 m3
					購入土運搬 ほぐし状態
					13.0 m3
					路床盛土 土羽工含む
					33.0 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							購入土材料	
							36.0	m3
							購入土運搬	
							36.0	m3
法面整形工								
				式		17,401		
法面整形(盛土部)								
				一式				
							法面整形	
							27.0	m2
残土処分								
				式		167,586		
残土処分								
				一式				
							残土運搬	
							34.0	m3
							残土等処分	
							34.0	m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面工					
			式	647,280	
カゴ枠工					
			式	647,280	
					カゴ枠工（カゴ枠部材を除く）
					24.0 m2
					カゴ枠部材 K10、めっき、500×2000×1000
					1 式
直接工事費					
				1,410,935	
運搬費					
			式	30,405	
					仮設材等の運搬
					4.8 t
					敷鉄板設置・撤去 撤去
					27.0 m2
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					4.8 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						211,000		
共通仮設費計						241,405		
純工事費								
						1,652,340		
現場管理費 (率分)								
						600,000		
現場管理費計						600,000		
工事原価								
						2,252,340		
工事原価計						2,252,340		
一般管理費等								
						517,660		
一般管理費等計						517,660		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						2,770,000		