

令和5年度				調査	
愛宕山配水池水位調整弁改良 工事			実施設計書		設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手			
上水道事業	拡村 第1号	工事日数	日間	令和 年 月 日 竣工	
実施設計額	79,431,000 円		施 工 地 名		
変更設計額	円		村上市 村上字愛宕山 地内		
実施請負額	円				
変更請負額	円				
実 施 設計概要	連絡管布設 1式 遮断弁設置 1式 電気設備 1式 自家発電設備 1式		変 更 設計概要		

村 上 市

--

工 種 名	愛宕山配水池水位調整弁改良 工事
工 事 地 名	村上市 村上字愛宕山 地内
工期・日数	日間
設 計 概 要	1式
工事価格(消費税込み)	79,431,000 円
適用単価世代	: 令和5年5月20日以降 単価 村上⑤

本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
愛宕山配水池改良 工事									
	直接工事費				式	1		50,487,268	第1号内訳書
		(内 管材費)						(21,442,940)	
		(内 処分費)						(429,192)	
		(内 桁等購入費)						(--)	
		(内 工場製作原価(機器費))						(17,529,000)	
	共通仮設費 積上げ	運搬費			式	--		--	
		技術管理費			式	1		1,080,000	第2号内訳書
	共通仮設費 率分				式	1		1,652,000	
	純工事費							53,219,268	

本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費				式	1		7,880,000	
	工事原価							61,099,268	
	一般管理費	端数整理			式	1		11,110,732	
	工事価格							72,210,000	
		消費税相当額			式	1		7,221,000	
	本工事費 合計							79,431,000	

第 1 号

愛宕山配水池改良 工事 内 訳 書

一金 50,487,268 円

一金 円

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前			変 更 後			備 考	一位代価 表 番 号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
連絡管布設工											
	管材費		式	1.0		3,083,175				第1-1号明細書	
	材料費		式	1.0		345,551				第1-2号明細書	
	労務費		式	1.0		826,684				第1-3号明細書	
	土工費		式	1.0		552,786				第1-4号明細書	
	小 計					4,808,196					
流入遮断弁設置工											
	管材費		式	1.0		18,359,765				第2-1号明細書	
	材料費		式	1.0		419,501				第2-2号明細書	
	労務費および付帯工		式	1.0		4,517,403				第2-3号明細書	

工種	名称	形状寸法	単位	変更前			変更後			備考	一位代価 表番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	土工費		式	1.0		1,962,706				第2-4号明細書	
	小計					25,259,375					
電気計装設備											
	機器費		式	1.0		7,329,000				第3-1号明細書	
	直接材料費		式	1.0		188,352				第3-2号明細書	
	労務費		式	1.0		443,330				第3-3号明細書	
	土工費		式	1.0		343,772				第3-4号明細書	
	小計					8,304,454					
自家発電設備											
	機器費		式	1.0		10,200,000				第4-1号明細書	
	労務費および付帯工		式	1.0		1,866,697				第4-2号明細書	
	土工費		式	1.0		48,546				第4-3号明細書	
	小計					12,115,243					

