

令和 05 年度		調査	
塩野町地内舗装復旧工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
改朝第1号		村上市 塩野町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,784,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=110.0m 車道舗装工 A=531m ²	変更 設計概要	

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	00 212 村上市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 05 村上⑤ 0-05.06.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥03_下水道課¥03_水道局¥担当者¥大滝¥R5¥塩野町地内舗装復旧工事. ES5					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 00 0% 03 保証なし 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	3,440,000 3,440,000	344,000 344,000	3,784,000 3,784,000			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持					
舗装工			式	1,546,040	
舗装打換え工			式	1,431,640	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm			一式	1,431,640	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					10 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					531 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					27 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t)
					63 t
表層 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					531 m2
					不陸整正 補足材料有り
					531 m2
仮設工			式	114,400	
交通管理工			式	114,400	
交通誘導警備員			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							8	人日
直接工事費						1,546,040		
共通仮設費 (率分)						356,000		
共通仮設費計						356,000		
純工事費						1,902,040		
現場管理費 (率分)						895,000		
現場管理費計						895,000		
工事原価						2,797,040		
工事原価計						2,797,040		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						642,960		
一般管理費等計								
						642,960		
工事価格								
						3,440,000		