

令和 05 年度		調査	
除雪車置場準備工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
村除第1号		村上市 新飯田 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,310,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	除雪車置場準備工 1式 ・路盤工 グリスリ-アンダー材 (t=10cm) A=1,700m ² ・横断防止柵設置・撤去工 (門型) L=4m	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装					
舗装工			式	1,121,470	
舗装準備工			式	998,920	
不陸整正 補足材:無し			式	197,200	
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					1,700 m2
アスファルト舗装工			式	801,720	
下層路盤(車・路)			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種)
					1,700 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵工			式	119,932	
防止柵工			式	119,932	
転落(横断)防止柵 柵高:0.8m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工 L=2.0m、赤白塗装、施錠付き 基礎込み 防護柵及び基礎 見積り 4 m
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 4 m
仮設工			式	2,618	
工事用道路工			式	2,618	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置 14 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				1,121,470	
運搬費			式	10,140	
仮設材運搬費			式	10,140	
					仮設材等の運搬
					2 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					2 t
共通仮設費 (率分)				143,000	
共通仮設費計				153,140	
純工事費				1,274,610	
現場管理費 (率分)				429,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						429,000		
工事原価								
						1,703,610		
工事原価計								
						1,703,610		
一般管理費等								
						396,390		
一般管理費等計								
						396,390		
工事価格								
						2,100,000		