

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------|
| 令和 5 年度 緑と水の総合治山事業 | | | 調査 | |
| 道玄池いこいの森 森林公園トイレ建築工事 | | | 設計書 | 設計 |
| 工事番号 | | 施工地 | | |
| | | 村上市 瀬波温泉三丁目 地内 | | |
| | 実施・元 | | 変更 | |
| 設計額 | 26,477,000 円 | | 円 | |
| 契約額 | 円 | | 円 | |
| (内消費税) | (円) | | (円) | |
| 工事・履行日数 | 工事日数 又は 完成期限 | 120 日間 年 月 日 | 日間(付与日数 完成期限 | 日間) 年 月 日 |
| 実施 (元) 設計概要 | 木造平屋建て 男子トイレ 女子トイレ 多機能トイレ | 41.40 m ² 1.0 式 1.0 式 1.0 式 | 変更 設計概要 | |

工事費総括表

| 名 称 | 実施変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共通費 | | 摘 要 |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 共通仮設費 | 諸経費 | |
| 道玄池いこいの森 森林公園トイレ建築 | | 24,070,000 | 17,521,975 | 747,574 | 5,800,451 | 工期4ヶ月 |
| 建築本体 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 計 | 元 | 24,070,000 | | | | |
| | 変更 | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税 10% | 元 | 2,407,000 | | | | |
| | 変更 | | | | | |
| | | | | | | |
| 総 計 | 元 | 26,477,000 | | | | |
| | 変更 | | | | | |
| 差引増減額 | | | | | | |

(注) 円未満切捨

共通費 内訳明細書

| 名 称 | 摘 要 | 元 設 計 額 | | | | 変 更 設 計 額 | | | | 備 考 |
|-------|-------------------|---|-----|-----|------------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| | | 員 数 | 単 位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単 位 | 単 価 | 代 価 | |
| 共通費 | 新営建築工事 | 直接工事費 17,521,975-廃棄物処分費136,530=17,385,445 | | | | | | | | 工期4.0ヶ月 |
| | | | | | | | | | | 公共建築工事積算基準 R5年度版より |
| 共通仮設費 | 17,385,445*4.3% | | | | 747,574 | | | | | 算定式より4.3% |
| | | | | | | | | | | |
| 純工事費 | | | | | 18,269,549 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18,269,549-処分費 =18,133,019 |
| 現場管理費 | 18,133,019*14.41% | | | | 2,612,968 | | | | | 算定式より14.41% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | 20,882,517 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 算定式より 15.27%=3,188,760 |
| 一般管理費 | 20,882,517*15.27% | | | | 3,187,483 | | | | | 調整額 1,277 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 6,548,025 | | | | | |