

令和 04 年度		調査	
市道勝木上大鳥線道路災害復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村災第23号（災）		村上市 立島 地内	
	実施・元		変更
設計額	9,009,000 円		円
契約額 （内消費税額）	円 （円）		円 （円）
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=96.8m アスファルト舗装工 A=298㎡ 防護柵設置工 L=98m 植生シート工 A=90㎡	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
道路改良								
				式		830,546		
道路土工								
				式		480,766		
掘削工								
				式		46,160		
掘削 土質:, 施工方法:								
				一式				
							掘削	
							40	m3
路体盛土工								
				式		165,960		
路体(築堤)盛土 施工幅員:								
				一式				
							路体(築堤)盛土	
							30	m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土工			式	212,430	
路床盛土 施工幅員:			一式		
					路床盛土
					70 m3
土材料			一式		
					土砂等運搬
					50 m3
作業土工			式	20,090	
床掘り 土質:土砂			一式		
					床掘り
					10 m3
法面整形工			式	36,126	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:			一式		
					法面整形
					90 m2
法面工			式	84,510	
植生工			式	84,510	
植生シート 工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m 2未満			一式		
					人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 90 m2
構造物撤去工			式	265,270	
防護柵撤去工			式	80,980	
防護柵撤去(Gレベル)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型, Gr-C-4E
					98 m
現場発生品運搬 発生材種類:			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
					2 t
構造物取壊し工			式	92,270	
舗装版切断 舗装版種別:			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					73 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					298 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工			式	92,020	
殻運搬 殻種別:			一式		
					殻運搬
					15 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					35 t
舗装			式	3,350,817	
舗装工			式	1,068,865	
アスファルト舗装工			式	1,068,865	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合)
					298 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					298 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m m, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					298 m2
防護柵工			式	2,110,352	
路側防護柵工			式	2,110,352	
ガードレール 施工規模:, 曲線部補正:			一式		
					防護柵設置工(ガードレール設置工)
					78 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					防護柵設置工(ガードレール設置工)
		20			m
					プレキャスト擁壁設置
		20			m
仮設工					
			式	171,600	
交通管理工					
			式	171,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
		12			人日
直接工事費					
				4,181,363	
共通仮設費 (率分)					
				651,000	
共通仮設費計					
				651,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				4,832,363	
現場管理費 (率分)					
				1,816,000	
現場管理費計					
				1,816,000	
工事原価					
				6,648,363	
工事原価計					
				6,648,363	
一般管理費等					
				1,539,637	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,541,637	
工事価格					
				8,190,000	